




Beton klasy C 25/30 (B30)  
Stal A-III(34GS)  
Stal A-I (St3S)

Wieniec żelbetowy  
przedszkole i oddział żłobka  
skala 1:10

Wieniec żelbetowy L=ca.440 mb



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DLUGOSC PRETA	ILOSC		DŁUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	OGÓLNIE ELEMENTÓW	Ø12 A-III	Ø6 A-I
		mm	m	szt.	szt.	m	m
Wieniec żelbetowy							
	1	12	528,00	4	1	2112,00	
	2	6	0,98	2200	1		2156,00
RAZEM [ m ] :						2112,00	2156,00
MASA JEDN. [ kg/m ] :						0,888	0,222
MASA [ kg ] :						1875,46	478,64
MASA CALK. [ kg ] :						2054,10	

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Wieniec żelbetowy		Skala rysunku 1:10
			Numer rysunku 26
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana	GT-85/76/PII	05 2024