



Przekrój przez tereny utwardzone
przedszkole i oddział żłobka
skala 1:10

KOSTKA BETONOWA GR. 8 CM



- Kostka betonowa gr. 8 cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 8cm
- Podbudowa tłuczniowa fr.31,5-63mm gr. 25cm
- Podsyпка piasek zagęszczony gr. 15cm
- Doprowadzenie do G1, stabilizacja C1/1,5 o gr. 20cm

KOSTKA BETONOWA GR. 6 CM



- Kostka betonowa gr. 6cm
- Podsyпка cementowo-piaskowa gr. 8cm
- Podbudowa tłuczniowa fr.31,5-63mm gr. 15cm
- Podsyпка piasek zagęszczony gr.10cm

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą		
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4		
Tytuł(nazwa) rysunku	Przekrój przez tereny utwardzone (kostka bet. gr. 6 i 8 cm)	Skala rysunku	1:10
		Numer rysunku	32
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność	Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. arch. Przemysław Sturgólewski Specjalność architektoniczna	393/70	05 2024