



Beton klasy C25/30 (B30)
Stal A-III(34GS)
Stal A-I (St3S)

Trzpień żelbetowa Poz. T1
przedszkole i oddział żłobka
skala 1:20



NAZWA ELEMENTU	NR PRETA	Ø PRETA	DŁUGOSC PRETA	ILOSC		DŁUGOSC RAZEM	
				PRETOW W ELEM.	OGÓLNE ELEMENTÓW	Ø16 A-III	Ø6 A-I
		mm	m	szt.	szt.	m	m
Trzpień żelbetowy Poz.T1							
	1	16	1,35	4	1	5,40	
	2	16	3,95	4	1	15,80	
	3	6	0,86	27	1		23,22
RAZEM [m] :						21,20	23,22
MASA JEDN. [kg/m] :						1,58	0,222
MASA [kg] :						33,50	5,15
MASA CALK. [kg] :						38,65	

Nazwa obiektu budowlanego	Przedszkole 3-oddziałowe wraz z oddziałem żłobka i infrastrukturą towarzyszącą			
Adres obiektu budowlanego	Sokolniki , gm. Kołaczkowo działki o nr geod.239/3 , 240/4			
Tytuł(nazwa) rysunku	Trzpień żelbetowy Poz.T1		Skala rysunku	1:20
			Numer rysunku	22
Funkcja:	Imię, nazwisko i specjalność		Nr upr. bud.	Podpis i data
Projektant:	mgr inż. Jolanta Miedzianowska-Biś Specjalność konstrukcyjno-budowlana		GT-85/76/PII	05 2024