

Przebudowa trybun na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>Kod CPV: 45110000-1</b>		
		<i>D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Chodniki przy trybunach ; 0,095+0,092+0,052 Schody ; 0,014+0,016+0,018	km km razem	0,24 0,05 0,29
		<b>8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b> <b>Kod CPV: 45233200-1</b>		
		<i>D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>		
2	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Nawierzchnia na trybunach ; 240 Nawierzchnia na chodniku dolnym ; 170 Nawierzchnia na chodniku środkowym ; 105 Nawierzchnia na schodach dolnych ; 76	m2 m2 m2 m2 razem	240,0 170,0 105,0 76,0 591,0
3	D-08.02.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej CNR, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	591,0
4	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	591,0
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych</i>		
5	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Obramowanie nawierzchni na trybunach ; 890 Obramowanie nawierzchni na chodniku dolnym ; 202 Obramowanie nawierzchni na chodniku środkowym ; 187 Obramowanie nawierzchni na schodach dolnych ; 292	m m m m razem	890,0 202,0 187,0 292,0 1.571,0