

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODDASZA NIEUŻYTKOWEGO (STRYCH)  
ADRES INWESTYCJI : 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3, dz. nr ew. 200, obr. 5  
INWESTOR : PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE NADLES-  
NICTWO LIMANOWA  
ADRES INWESTORA : 34-600 Limanowa, ul. Kopernika 3  
DATA OPRACOWANIA : 06.08.2024r.

---

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

### NARZUTY

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

---

**Słownie: zero i 00/100 zł**

---

### Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

- Wykonawca winien określić cenę oferty poprzez wycenę wszystkich elementów robót określonych na podstawie analizy własnej, wizji lokalnej, oraz projektów budowlanych i w oparciu o przedmiary robót, stanowiące załączniki.
- Załączone przedmiary stanowią tylko materiał informacyjny i pomocniczy.
- W cenie należy ująć roboty i czynności uznane przez Wykonawcę, jako niezbędne do prawidłowego wykonania pełnego zakresu robót, w tym koszty związane z niezbędnymi zabezpieczeniami wynikającymi z prowadzonych robót budowlanych jak i przy organizacji budowy.
- Podana w ofercie cena pozostaje niezmienna przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia – cena ryczałtowa.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.08.2024r.

Data zatwierdzenia

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.	Podstawa	Opis	jedn.obm.	Obmiar
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
1	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0353-03</b> <b>analogia</b>	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o pow.do 1 m2 - demonta istniejacego wyłazu strychowego	szt.	1
2	<b>KNR 19-01</b> d.1 <b>1020-05</b>	Ostro ny demonta boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2 - tymczasowe zdj cie istniej cych płyt OSB (na czas wykonywania robót)	m <sup>2</sup>	11
3	<b>KNR-W 4-01</b> d.1 <b>0440-02</b> <b>analogia</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypki - rozbiórka istniej cej wełny mineralnej	m <sup>2</sup>	96.158
4	<b>KNR 4-01 0106-</b> d.1 <b>04</b>	Usuni cie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>	24.04
5	<b>KNR 4-01 0108-</b> d.1 <b>18</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbie-ranych konstrukcji gruzo- i u lobetonowych na odleglo do 1 km	m <sup>3</sup>	24.04
6	<b>KNR 4-01 0108-</b> d.1 <b>20</b>	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbie-ranych konstrukcji - za ka dy nast. 1 km Krotno = 4	m <sup>3</sup>	24.04
7	d.1 <b>analiza indywi-</b> <b>dualna</b>	Koszt wysypiska - wg. Rozporz dzenia w sprawie opłat za korzystanie ze rodowiska	m <sup>3</sup>	24.04
<b>Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				
<b>2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				
8	<b>KNR 0-15 0526-</b> d.2 <b>02</b>	Osadzenie wyłazów - wyłaz strychowy EI-30 70x120cm	szt	1
9	<b>KNR 2-02 0616-</b> d.2 <b>01</b>	Folia paroszczelna - sprawdzenie i naprawa uszkodze	m <sup>2</sup>	96.158
10	<b>KNR 4-01 0607-</b> d.2 <b>07</b> <b>analogia</b>	Wykonanie izolacji z pianki natryskowej PUR gr. 30cm	m <sup>2</sup>	96.158
11	<b>KNR K-05</b> d.2 <b>0102-01</b>	Mocowanie folii dachowej na krokwiach - folia wysokoparoprze-puszczalna (membrana)	m <sup>2</sup>	96.158
12	<b>KNR 2-02 0409-</b> d.2 <b>04</b>	Wymiany i rozpory,przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - wykonanie konstrukcji pod podłog przeji technicz-nych	m <sup>3</sup>	0.936
13	<b>KNR 0-21 4007-</b> d.2 <b>01</b>	Podłoga z desek o szer. 15-20 cm - przeji cie techniczne z desek gr. 32mm	m <sup>2</sup>	12.035
14	<b>KNR 0-21 4007-</b> d.2 <b>03</b>	Poszycie z płyt wiórowych - ponowny monta płyt OSB zde-montowanych przed rozpocz cciem robót	m <sup>2</sup>	11
<b>Razem dział ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>				

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
1	<b>KNR-W 4-01</b>	Wykucie z muru o cie nic drewnianych o pow.do 1 m2 - demonta istniejacego wyłazu strychowego	szt.		
d.1	<b>0353-03</b>				
	<b>analogia</b>				
		1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	<b>KNR 19-01</b>	Ostro ny demonta boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. do 5.0 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>1020-05</b>	- tymczasowe zdj cie istniej cych płyt OSB (na czas wykonywania robót)	m <sup>2</sup>	11.000	
		2.20*5.00			
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
3	<b>KNR-W 4-01</b>	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasyпки - rozbiórka istniej cej	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0440-02</b>	welny mineralnej			
	<b>analogia</b>				
		5.98*16.08	m <sup>2</sup>	96.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.158</b>
4	<b>KNR 4-01</b>	Usuni cie z budynku materiału z rozbiórki	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0106-04</b>				
		5.98*16.08*0.25	m <sup>3</sup>	24.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.040</b>
5	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-18</b>	trukcji gruzo- i u lobetonowych na odległo do 1 km			
		5.98*16.08*0.25	m <sup>3</sup>	24.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.040</b>
6	<b>KNR 4-01</b>	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0108-20</b>	trukcji - za ka dy nast. 1 km			
		Krotno = 4			
		5.98*16.08*0.25	m <sup>3</sup>	24.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.040</b>
7		Koszt wysypiska - wg. Rozporz dzenia w sprawie opłat za korzystanie ze ro-	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>analiza indy-</b>	dowiska			
	<b>widualna</b>				
		5.98*16.08*0.25	m <sup>3</sup>	24.040	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.040</b>
<b>2 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE</b>					
8	<b>KNR 0-15</b>	Osadzenie wyłazów - wyłaz strychowy EI-30 70x120cm	szt		
d.2	<b>0526-02</b>				
		1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	<b>KNR 2-02</b>	Folia paroszczelna - sprawdzenie i naprawa uszkodze	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0616-01</b>				
		5.98*16.08	m <sup>2</sup>	96.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.158</b>
10	<b>KNR 4-01</b>	Wykonanie izolacji z pianki natryskowej PUR gr. 30cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0607-07</b>				
	<b>analogia</b>				
		5.98*16.08	m <sup>2</sup>	96.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.158</b>
11	<b>KNR K-05</b>	Mocowanie folii dachowej na krokwiach - folia wysokoparoprzepuszczalna	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0102-01</b>	(membrana)			
		5.98*16.08	m <sup>2</sup>	96.158	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.158</b>
12	<b>KNR 2-02</b>	Wymiany i rozporz,przepr.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. - wykona-	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0409-04</b>	nie konstrukcji pod podłóg przepr technicznych			
		[(14.34+0.91+8.82)/0.50]*0.08*0.16	m <sup>3</sup>	0.616	
		0.08*0.16*(14.34+0.91*2+8.82)	m <sup>3</sup>	0.320	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.936</b>
13	<b>KNR 0-21</b>	Podłoga z desek o szer. 15-20 cm - przepr cie techniczne z desek gr. 32mm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>4007-01</b>				
		0.50*(14.34+0.91+8.82)	m <sup>2</sup>	12.035	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.035</b>
14	<b>KNR 0-21</b>	Poszycie z płyt wiórowych - ponowny monta płyt OSB zdemontowanych	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>4007-03</b>	przed rozpocz ciem robót			
		2.20*5.00	m <sup>2</sup>	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>