

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa drogi gminnej działka nr 27 w Starej Rudzie - 564 m.					
1		Roboty drogowe.			
1.1		Prace pomiarowe i przygotowawcze.			
1.1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym. 0.564	km km	 0.564	 0.564
				RAZEM	0.564
1.1.2	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 564*2	m ² m ²	 1128.000	 1128.000
				RAZEM	1128.000
1.2		Roboty ziemne i podbudowy.			
1.2.1	KNNR 2-01 0232-02	Roboty ziemne wykonywane zgarniarkami o poj. skrzyni 8.0-10.0 m ³ samojezdnyymi na odkład; przemieszczanie urobku na odl. do 200 m, grunt kat. III - zebranie warstwy poboczny i ziemi urodzajnej. 564*0.75*0.4	m ³ m ³	 169.200	 169.200
				RAZEM	169.200
1.2.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 564*5.2	m ² m ²	 2932.800	 2932.800
				RAZEM	2932.800
1.2.3	KNNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego (0-31,5) - warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm 564*5.2	m ² m ²	 2932.800	 2932.800
				RAZEM	2932.800
1.3		Nawierzchnia.			
1.3.1	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne podbudowy. 564*5	m ² m ²	 2820.000	 2820.000
				RAZEM	2820.000
1.3.2	KNNR 2-31 1002-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 8-12 w ilości 10.0 dm ³ /m ² (jezdnie i zjazdy) 564*3.5	m ² m ²	 1974.000	 1974.000
				RAZEM	1974.000
1.3.3	KNNR 2-31 1002-01	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową grysem kamiennym frakcji 5-8 w ilości 8.0 dm ³ /m ² 564*3.5	m ² m ²	 1974.000	 1974.000
				RAZEM	1974.000
1.4		Pobocza.			
1.4.1	KNNR 2-31 0204-06	Nawierzchnia z tłuczni kamiennego - warstwa górna z tłuczni - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu - pobocza. Krotność = 2 564*1.5	m ² m ²	 846.000	 846.000
				RAZEM	846.000
1.5		Inwentaryzacja geodezyjna.			
1.5.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja. 0.564	km km	 0.564	 0.564
				RAZEM	0.564