


PRZEKRÓJ B - B

Publiczna Szkoła Podstawowa
im. Marii Konopnickiej w Gościkowie

skala 1:100



- A** | papa
wełna mineralna 10 + 5 cm
papa
pełne deskowanie gr. 2,5 cm
krokwie / wełna mineralna gr. 7 cm
płyty gips.-karton.
- B** | warstwy podłogowe
płyta OSB
belki stropowe drewniane (ślepy pułap z
wypełnieniem wełną mineralną
deskowanie
tynk / płyty gips.-karton
- C** | warstwy podłogowe
deskowanie
belki stropowe drewniane (ślepy pułap z
wypełnieniem polepą)
deskowanie
tynk / płyty gips.-karton
- D** | warstwy podłogowe
szlichta
podbudowa z betonu
piasek zagęszczony
grunt rodzimy
- E** | warstwy podłogowe
szlichta
strop żelbetowy
tynk

Pracownia Projektowa J&J Sp. z o.o. ul. Zielona 6 24-100 Puławy tel. kom. 667 633 003, 667 433 026			Nr rysunku 7	Branża ARCHITEKTURA	Skala 1:100
Projektant:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	Architektura / konstrukcja 227/KL/72		Investor Gmina Świebodzin ul. Rynkowa 2 66-200 Świebodzin	Adres budowy Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej Gościkowo 9 66-200 Świebodzin
Asystent projektanta:	Agnieszka Bąk	-----		Rodzaj projektu INWENTARYZACJA	
				Tytuł rysunku PRZEKRÓJ B - B	
	Imię i nazwisko:	Specjalność / Nr uprawnień	Podpis:	Data opracowania: 21 wrzesień 2020r.	