

DA.340.62.23

Legnica, dn. 13 czerwca 2023 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5 oraz oddymianie klatki schodowej w segmencie B (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielonymi dla segmentu B) – etap 3 – Znak sprawy: DA.340.62.23

Zamawiający, Województwo Dolnośląskie, Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, informuje, iż do ww. postępowania zostało w dn. 6 czerwca br. złożone zapytanie. W związku tym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1: *W dokumentacji kawiarni brakuje projektu instalacji c.o. oraz przedmiaru dla tej instalacji.*
Odpowiedź: Projekt zostanie dołączony do dokumentacji (Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wykonawczy instalacji c. o.) – rys. CO-A.1 i CO-A.2)

Pytanie 2: *Czy w zakresie zadania prac w kawiarni przewidziana jest iniekcja?*
Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3: *Czy w zakres zadania etapu 5 wchodzi remont baszty ujęty w dokumentacji dotyczącej kawiarni?*
Odpowiedź: Remont baszty nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Pytanie 4: *Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac związanych z wnętrzami restauracji (sale konsumpcyjne) nie wchodzi w zakres zamówienia.*
Odpowiedź: Potwierdzamy, że zakres prac związanych z wnętrzami restauracji (sale konsumpcyjne) nie wchodzi w zakres prac. Prace obejmują wnętrza kawiarni.

Pytanie 5: *Prosimy o podanie wymagań technicznych dla bitumicznych powłok uszczelniających na izolacji pionowej (grubość, typ materiału).*
Odpowiedź: Systemowe mineralne szlamy uszczelniające.

Pytanie 6: *Na przekroju zarysowano prowadzenie instalacji drenażu wokół nowo budowanego tarasu z informacją o konieczności wpięcia do projektowanej studni (D11). Prosimy o informację, czy studnia jest wykonana, a jeżeli nie, to prosimy o dołączenie projektu zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej, którą należy wykonać, aby uruchomić drenaż.*
Odpowiedź: Informujemy, że studnia jest wykonana.

Pytanie 7: *Prosimy o informację, gdzie należy podpiąć kratkę ściekową zlokalizowaną przed wejściem do kawiarni.*

Odpowiedź: Kratka jest wyłączona z zakresu prac.

Pytanie 8: *Prosimy o wskazanie, w których pomieszczeniach należy wykonać beton zbrojony włóknom PP o grubości 12 cm, a w których wylewkę betonową o grubości 4 cm.*

Odpowiedź: Zgodnie z projektem. Odpowiedź znajduje się na rysunku A3.

Pytanie 9: *Prosimy o podanie parametrów technicznych wylewki betonowej oraz betonu zbrojonego włóknom PP.*

Odpowiedź: Jastrych zbrojony włóknom PP.

Pytanie 10: *Prosimy o wskazanie ilości i zakresu niezbędnych napraw murów, które należy przyjąć do kalkulacji zgodnie z opisem PW ust.5.3.3 część roboty budowlane pkt. 9.*

Odpowiedź: Informujemy, iż nie będzie konieczności wykonania napraw murów.

Pytanie 11: *W projekcie założono wykonanie tynków renowacyjnych o grubości 20 cm (podkład 10 cm, tynk 10 cm). Prosimy o potwierdzenie konieczności zastosowania takiej grubości.*

Odpowiedź: Grubość zgodnie z opisem projektu.

Pytanie 12: *Jaka jest grubość podsypki piaskowej pod taras?*

Odpowiedź: W kalkulacji należy przyjąć grubość podsypki 30cm.

Pytanie 13: *Na rysunkach i w opisie części tarasowej nie przewidziano izolacji pionowej i poziomej. Prosimy o analizę i uzupełnienie.*

Odpowiedź: Jak w odpowiedzi na pytanie 5.

Pytanie 14: *W odpowiedzi na pytanie nr 14. Inwestor poinformował, że projekt zawiera opis parametrów lamp. Informujemy, że w załączonej dokumentacji nie sprecyzowano parametrów technicznych lamp (np. kształt, moc, kolor, natężenie oświetlenia etc.). Dokumentacja mówi wyłącznie o typach lamp (np. A,B). Prosimy o podanie szczegółów, co należy przyjąć do kalkulacji.*

Odpowiedź: Do kalkulacji należy przyjąć lampy z „średniej półki cenowej”. Wizualizacja lamp zostanie dołączona do dokumentacji (Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna – uzupełnienie (projekt wnętrz kawiarnia).

dyrektor
Dolnośląskiego Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Językowego Kadr
w Legnicy