
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni drogi osiedlowej z dwustronnym chodnikiem z kostki betonowej na ulicach K. Jagiellończyka, W. Jagielly i Królowej Jadwigi z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań III ETAP UL. K. JAGIEL-
LONCZYKA
INWESTOR : GMINA MIESZKOWICE
ADRES INWESTORA : 74-506 Mieszkowice, ul. F. Chopina 1
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Szymon Stróżyk
DATA OPRACOWANIA : 05.01.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.01.2024

Data zatwierdzenia

mgr inż. Szymon Stróżyk
Uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. CBS/0002/OWOS/07

INŻYNIER
SZYMON STRÓŻYK
ul. Z. Kuratowskiej 69
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 766-108-04-42 REGON 361546156

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa nawierzchni drogi osiedlowej ul. K. Jagiellończyka, W. Jagielły i Królowej Jadwigi w Mieszkowicach						
1		ul. Kazimierza Jagiellończyka				
1.1		Roboty drogowe				
1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0.24	0.00	0.00
d.1.	01					
1						
2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wpustów deszczowych	szt.	30.00	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
3	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	8.00	0.00	0.00
d.1.	04					
1						
4	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.	2.00	0.00	0.00
d.1.	05					
1						
5	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 48-49 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	1070.00	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.50 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	355.00	0.00	0.00
d.1.	08					
1						
7	KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³	180.00	0.00	0.00
d.1.	01					
1						
8	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm	m ²	893.25	0.00	0.00
d.1.	02					
1						
9	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	738.25	0.00	0.00
d.1.	02					
1						
10	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	04					
1						
11	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	07					
1						
12	KNNR 6 0110-03	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 7-9 cm	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
13	KNNR 6 1005-04	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	04					
1						
14	KNNR 6 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	07					
1						
15	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	930.00	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
16	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej częściowo przepuszczalnej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	258.25	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
17	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	120.00	0.00	0.00
d.1.	03					
1						
1.2		Zjazdy				
18	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 48-49 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	18.00	0.00	0.00
d.1.	03					
2						
19	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	15.00	0.00	0.00
d.1.	08					
2						
20	KNNR 1 0402-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów zapór ziemnych o wys.do 10 m z ziemi dostarczonej samochodami; kat.gr.I-II	m ³	3.00	0.00	0.00
d.1.	01					
2						
21	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m ² , warstwa gr.15 cm	m ²	15.00	0.00	0.00
d.1.	02					
2						
22	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm	m ²	15.00	0.00	0.00
d.1.	02					
2						

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
23 d.1. 2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	15.00	0.00	0.00
24 d.1. 2	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	14.00	0.00	0.00
1.3		Humusowanie skarp				
25 d.1. 3	KNNR 1 0507-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm.	m ²	720.00	0.00	0.00
26 d.1. 3	KNNR 1 0507-02	Humusowanie skarp z obsianiem, dodatek za każdy dalszy 1 cm humusu do 10 cm	m ²	720.00	0.00	0.00
1.4		Ogrodzenie				
27 d.1. 4	KNR 2-02 1804-03 analogia	Rozbiórka ogrodzenia z siatki wysokości 1.5 m na słupkach żelbetowych prefabrykowanych 18x12x350 cm obsadzonych w gruncie	m	60.00	0.00	0.00
28 d.1. 4	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole	m	60.00	0.00	0.00
1.5		Wycinka drzew				
29 d.1. 5	KNR 2-01 0103-06	Ścinanie drzew piłą mechaniczną (śr. 56-65 cm)	szt.	1.00	0.00	0.00
30 d.1. 5	KNR 2-01 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm)	szt.	1.00	0.00	0.00
31 d.1. 5	KNR 2-01 0110-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km	m ³	1.00	0.00	0.00
32 d.1. 5	KNR 2-01 0111-04	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem	m ²	25.00	0.00	0.00
33 d.1. 5	KNR 2-01 0110-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km	mp	3.00	0.00	0.00
Razem dział: ul. Kazimierza Jagiellończyka						0.00

PODSUMOWANIE

		CAŁY KOSZTORYS
		RAZEM
	RAZEM	
	Koszty pośrednie [Kp] 70% od (R, S)	
	RAZEM	
	Koszty zakupu [Kz] 8.8% od (M)	
	RAZEM	
	Zysk [Z] 11.3% od (R+Kp(R), S+Kp(S))	
	RAZEM	
	Vat [V] 23% od (Σ(R+Kp(R))+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))	
	RAZEM	
	OGÓLEM	

Słownie: zero i 00/100 zł