
PRZEMIAR ROBÓT uzupełniający

NAZWA INWESTYCJI : REMONT STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SPORTOWEJ SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, UL. BANKOWA 7 / 11

ADRES INWESTYCJI : Aleksandrów Łódzki, dz Nr. 20/1 ; 29/3 ; 30/1 ; 31/1 ; 32/1 ; 33/1 ; 20/2 ; 20/3

INWESTOR : GMINA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

ADRES INWESTORA : 95-070 Aleksandrów Łódzki, ul. Pl. Kościuszki 2

BRANŻA : Budowlana - uzupełnienie

DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2022 r.

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia kosztorysowe.

I. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót na roboty budowlane związane z wykonaniem zadania pod nazwą:

"REMONT STADIONU LEKKOATLETYCZNEGO PRZY SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM, UL. BANKOWA 7 / 11"

II. Podstawa opracowania:

- 1) Umowa z Inwestorem.
- 2) Katalogi KNR oraz KNNR
- 3) Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177)
- 4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 130 poz. 1389), z dnia 18. maja 2004 r, (Dz.U. Nr 130, poz. 1389) , oraz z dnia 16,09,2004 r. Dz.U Nr 202, poz. 2072 .
- 5) Projekt budowlany opracowany przez: Biuro Usług Projektowych i Inwestycyjnych "DOMINEX" w Krośnie ul. Lewakowskiego 25/309

III. Opis zakresu robót

Remontu stadionu lekkoatletycznego :

- likwidacja fragmentu zeskoczni
- uzupełnienie krawężników przy rzutni,
- zabezpieczenie korytek ściekowych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
1	Uzupełnienie fragmentu likwidowanej zeskoczni						
2	Uzupełnienie rzutni do pchnięcia kulą						
3	Zabezpieczenie korytek ściekowych						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Uzupełnienie fragmentu likwidowanej zeskoczni			
1	KNR 2-21 0606-d.1 06 analogia	Ułożenie warstwy odsączającej żwirowej w likwidowanym fragmencie zeskoku 20,00*0,10	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 2-21 0218-d.1 02 analogia	Uzupełnienie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim w fragmencie likwidowanego zeskoku + dostawa ziemi urodzajnej 20,00*0,15	m ³ m ³	 3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-21 0401-d.1 02	Wykonanie trawników siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 2-21 0702-d.1 03	Ręczna pielęgnacja trawników 20,00	m ² m ²	 20,000	
				RAZEM	20,000
2		Uzupełnienie rzutni do pchnięcia kulą			
5	KNR 2-31 0401-d.2 02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 21,20*2	m m	 42,400	
				RAZEM	42,400
6	KNR 2-31 0402-d.2 03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 42,40*0,20*0,15	m ³ m ³	 1,272	
				RAZEM	1,272
7	KNR 2-31 0407-d.2 05	Krawężnik betonowy (obrzeże) z nakładkami gumowymi biały o wymiarach 6x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 21,20*2	m m	 42,400	
				RAZEM	42,400
3		Zabezpieczenie korytek ściekowych			
8	KNP 02 1120-01-d.3 01 analogia	Zabezpieczenie korytek odpływowych na zakolu w zachodniej części bieżni lekkoatletycznej, ponieważ nie ma tam wymaganej strefy bezpieczeństwa podczas zawodów, poprzez ułożenie mat gumowych z SBRu gr. 10 mm i szerokości 50 cm, gęstość 1100 kg/m ³ , maty mogą być 100x50cm lub 200x50cm, kolor czarny z dodatkiem kolorowego EPDM w ilości 20% (sugerowany kolor zielony – RAL 6017 may green, lub RAL 1012 żółty) 105,00	m m	 105,000	
				RAZEM	105,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	62,59		
RAZEM					

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	azofoska	t	0,00		
2.	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0,07		
3.	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0,04		
4.	krawężnik betonowy z nakładkami gumowymi biały o wymiarach 6 x30 cm	m	43,25		
5.	maty gumowe z SBRu gr.10 mm, szer. 50cm, gęstość 1100 kg/m3, kolor czarny z dodatkiem kolorowego EPDM w ilości 20%	m	105,00		
6.	mieszanka betonowa	m ³	1,32		
7.	nasiona traw	kg	0,42		
8.	piasek	m ³	0,67		
9.	woda	m ³	5,46		
10.	ziemia urodzajna (humus)	m ³	3,30		
11.	żwir do nawierzchni drogowych	m ³	2,20		
12.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: