

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 000000-7

NAZWA INWESTYCJI : Budowa Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Garwolinie
ADRES INWESTYCJI : działka o nr ewid. 2461/23 i 2461/25, obręb 140301_1.0001 w Garwolinie
INWESTOR : Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie
ADRES INWESTORA : 08-400 Garwolin ,ul. Targowa 2A
BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE - ETAP 2

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane - ETAP 2					
1	45421000-4	Stolarka			
1	KNR 202	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia, wyposażeniem wraz folią i napisami na szkło, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
d.1	1040-0500				
	AW1	4.12 * 3.54	m ²	14.58	
	AW2	2.90 * 3.54	m ²	10.27	
	AW3	4.20 * 3.54	m ²	14.87	
	AW4	2.01 * 3.54	m ²	7.12	
	AW5	7.90 * 3.54	m ²	27.97	
	AW6	4.71 * 3.54	m ²	16.67	
				RAZEM	91.48
2	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP1, EI30	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 2	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
3	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP2, EI30	m ²		
d.1	1023-12	1.24 * 2.15	m ²	2.666	
				RAZEM	2.666
4	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP3, EI30	m ²		
d.1	1023-12	1.54 * 2.15 * 2	m ²	6.622	
				RAZEM	6.622
5	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP4, EI30	m ²		
d.1	1023-12	1.40 * 2.10	m ²	2.940	
				RAZEM	2.940
6	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D1	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 44	m ²	92.400	
				RAZEM	92.400
7	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D2	m ²		
d.1	1023-12	1.10 * 2.10 * 3	m ²	6.930	
				RAZEM	6.930
8	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D3	m ²		
d.1	1023-12	1.30 * 2.10	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
9	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D4	m ²		
d.1	1023-12	1.30 * 2.10	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
10	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DB1	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 14	m ²	29.400	
				RAZEM	29.400
11	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DK1	m ²		
d.1	1023-12	0.9 * 2.10 * 9	m ²	17.010	
				RAZEM	17.010
12	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DK2	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 7	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
13	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS1	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 4 + 1.1 * 2.10 * 2	m ²	13.020	
				RAZEM	13.020
14	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS2	m ²		
d.1	1023-12	1.0 * 2.10 * 2 + 1.1 * 2.10 * 2	m ²	8.820	
				RAZEM	8.820
15	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS3	m ²		
d.1	1023-12	1.30 * 2.10	m ²	2.730	
				RAZEM	2.730
16	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS4	m ²		
d.1	1023-12	1.40 * 2.10 * 4	m ²	11.760	
				RAZEM	11.760
17	KNR 0-19	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia, wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS5	m ²		
d.1	1023-12	1.50 * 2.10	m ²	3.150	
				RAZEM	3.150

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS6 0.90 * 2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
19	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS7 1.10 * 2.10	m ² m ²	 2.310	
				RAZEM	2.310
20	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA1 1.14 * 2.15 * 5	m ² m ²	 12.255	
				RAZEM	12.255
21	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA2 1.24 * 2.15 * 2	m ² m ²	 5.332	
				RAZEM	5.332
22	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową- DA3 1.34 * 2.15	m ² m ²	 2.881	
				RAZEM	2.881
23	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową- DA4 1.44 * 2.15 * 2	m ² m ²	 6.192	
				RAZEM	6.192
24	KNR 0-19 d.1 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA5 1.74 * 2.15	m ² m ²	 3.741	
				RAZEM	3.741
25	wycena d.1 własn	Siłownik do okna przewietrzającego 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	45223110-0	Elementy ślusarskie			
26	wycena d.2 własn	Wycieraczki zewnętrzne stalowe:wycieraczka systemowa stalowa ocynkowa-na z osadnikiem aluminiowym zagłębionym w terenie (góra wyrównana z poziomem terenu); wpust odwodniający podłączony do kanalizacji deszczowej 1.44 * 1.10 * 2 1.90 * 1.15	m ² m ² m ²	 3.168 2.185	
				RAZEM	5.353
27	wycena d.2 własn	Wycieraczki zewnętrzne stalowe:Wycieraczka z rusztem kratowym 1.0 * 0.50 * 4	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
28	wycena d.2 własn	Wycieraczki wewnętrzne systemowe zg.z dokumentacją 7.60	m ² m ²	 7.600	
				RAZEM	7.600
29	223- 0401- d.2 0304	ścianka systemowa h=2,2 m na profilach aluminiowych 60x30 mm; wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50x50, drut stalowy 3 mm, malowana lakierem poliesterowym na kolor RAL 9007 wraz z dwiema systemowymi zgodnie z dokumentacją projektową 2.20 * (8.95 + 1.45 + 4.88 + 4.88)	m m	 44.352	
				RAZEM	44.352
30	202-1208-03- d.2 0 1.01 1.41 1.12	Pochwyty na wspornikach klatek schodowych wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 6.30 5.20 6.30	m m m m	 6.300 5.200 6.300	
				RAZEM	17.800
31	202- 1207- d.2 0500	Balustrady schodowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową 6.90 * 3	m m	 20.700	
				RAZEM	20.700
3	45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej			
3.1	45410000-4	Tynki			
32	NNRKB 007 d.3.1 1134-0100	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym 550.87	m ² m ²	 550.870	
				RAZEM	550.870
33	KNR 202 d.3.1 2009-0400	Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku 550.870	m ² m ²	 550.870	
				RAZEM	550.870
34	NNRKB 007 d.3.1 1134-0210	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym 4528.554	m ² m ²	 4528.554	
				RAZEM	4528.554

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.3.1	KNR 202 2009-0200	Tynki wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	m ²		
		4528.554	m ²	4528.554	
				RAZEM	4528.554
3.2	45431000-7	Okładziny ścian			
36 d.3.2	KNR AT-27 0401-0	Isolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie wraz z wklejeniem taśm uszczelniających	m ²		
		22.0 + 1.8 + 1.8 + 423.565 + 165.86 + 233.62 + 27.03 + 28.47	m ²	904.145	
				RAZEM	904.145
37 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek nad blatem roboczym, 2 rzędy płytek, na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: nad blatami kuchennymi	m ²		
	parter				
	6	1.98	m ²	1.980	
	11	4.93	m ²	4.930	
	33	2.67	m ²	2.670	
	piętro				
	8	2.20	m ²	2.200	
	10	1.47	m ²	1.470	
	13	1.47	m ²	1.470	
	20	1.47	m ²	1.470	
	24	3.20	m ²	3.200	
	37	2.81	m ²	2.810	
				RAZEM	22.200
38 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy	m ²		
	0.07	1.5 * 1.2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
39 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały połysk	m ²		
	0.07	1.5 * 1.2	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
40 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy	m ²		
	0.18	36.208	m ²	36.208	
	0.24	36.045	m ²	36.045	
	0.25	9.18	m ²	9.180	
	0.27	24.03	m ²	24.030	
	0.40	56.028	m ²	56.028	
	0.42	29.50	m ²	29.500	
	0.43	33.215	m ²	33.215	
	0.50	42.48	m ²	42.480	
	0.51	130.095	m ²	130.095	
	1.27	26.784	m ²	26.784	
				RAZEM	423.565
41 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -60x30cm zgodnie z dokumentacją	m ²		
	parter				
	21	84.67	m ²	84.670	
	32	16.51	m ²	16.510	
	piętro				
	14	14.43	m ²	14.430	
	15	13.35	m ²	13.350	
	46	36.90	m ²	36.900	
				RAZEM	165.860
42 d.3.2	KNR-W 2-02 0840-04	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -60x60cm zgodnie z dokumentacją	m ²		
	parter				
	0.02	33.92	m ²	33.920	
	0.03	34.94	m ²	34.940	
	piętro				
	18	21.78	m ²	21.780	
	19	50.13	m ²	50.130	
	29	28.82	m ²	28.820	
	30	30.42	m ²	30.420	
	35	17.54	m ²	17.540	
	38	16.07	m ²	16.070	
				RAZEM	233.620
43 d.3.2	KNR 202 0840-0400	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm zgodnie z dokumentacją	m ²		
	0.21	13.61	m ²	13.610	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.32	2.76	m ²	2.760	
	1.14	2.42	m ²	2.420	
	1.15	2.42	m ²	2.420	
	1.46	5.82	m ²	5.820	
				RAZEM	27.030
44	KNR 202	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach 5x5 cm na siatce.Płytki zgodnie z dokumentacją	m ²		
d.3.2	0840-0100				
	0.02	4.05	m ²	4.050	
	0.03	4.23	m ²	4.230	
	1.18	2.55	m ²	2.550	
	1.19	5.94	m ²	5.940	
	1.29	3.47	m ²	3.470	
	1.30	3.67	m ²	3.670	
	1.35	2.59	m ²	2.590	
	1.38	1.97	m ²	1.970	
				RAZEM	28.470
45	KNR 401	Uszczelnienie masą silikonową narożników wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych w łazienkach	m		
d.3.2	0320-1000	50.14 + 32.37 + 156.65 + 17.70	m	256.860	
	parter	17.81 * 2 + 32.95 + 69.02 + 35.86 + 36.52 + 20.18 + 18.86 + 52.44	m	301.450	
	piętro			RAZEM	558.310
3.3	45432220-2	Tapetowanie ścian			
46	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	m ²		
d.3.3	1134-0200				
		52.65	m ²	52.650	
				RAZEM	52.650
47	KNR 202	Fototapeta winylowa z zakupem zdjęć (w tym licencji, praw autorskich itp.) do druku .Fototapeta zgodnie z dokumentacją projektową	m ²		
d.3.3	1520-0200				
	pom.garażu	3.0 * 6.0	m ²	18.000	
	sala konferencyjna	6.00 * 3.00	m ²	18.000	
	komunikacja	3.35 * 3.00	m ²	10.050	
	1.01				
	pom.socjalne	3.0 * 2.20	m ²	6.600	
				RAZEM	52.650
3.4	45442100-8	Roboty malarskie			
48	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-ściany	m ²		
d.3.4	1510-03				
	płytki	5336.939	m ²	5336.939	
	fototapeta	- 904.145	m ²	-904.145	
	malowanie	- 52.65	m ²	-52.650	
	dekoracyjne	- 154.899	m ²	-154.899	
				RAZEM	4225.245
49	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-sufity	m ²		
d.3.4	1510-03				
	sufity	550.87	m ²	550.870	
				RAZEM	550.870
50	KNR-W 2-02	Malowanie dekoracyjne farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-dwukolorowe napisy	m ²		
d.3.4	1510-03				
	komunikacja	3.0 * 24.30	m ²	72.900	
	1.01				
	komunikacja	3.0 * 35.91 - 4.11 * 3.10 - 2.90 * 3.10 - 2.0 * 2	m ²	81.999	
	0.08				
				RAZEM	154.899
4	45421146-9	Sufity podwieszone			
51	KNR 202	Sufit rastrowy S1 - sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm; łatwoczyszcząca powłoka, malowana na kolor biały; odbicie światła >80%, możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku oraz mycia pod niskim ciśnieniem dwa razy w roku; odporność na działanie detergentów oraz pary nadtlenu wodoru; odporność na pleśń; rozwój mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria.Sufit klipsowany. lokalizacja: pomieszczenie myjki, stacja ODO	m ²		
d.4	2701-0200				
	pom.0.42 i 0.43	17.56 + 11.15	m ²	28.710	
				RAZEM	28.710
52	KNR 202	Sufit rastrowy S2 - sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą	m ²		
d.4	2701-0200				
	parter				
	0.02	9.19	m ²	9.190	
	0.03	7.32	m ²	7.320	
	0.06	8.63	m ²	8.630	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	0.16A	2.99	m ²	2.990	
	0.19	7.53	m ²	7.530	
	0.20	58.67	m ²	58.670	
	0.21	23.56	m ²	23.560	
	0.22	74.93	m ²	74.930	
	0.24	13.56	m ²	13.560	
	0.25	7.08	m ²	7.080	
	0.27	5.50	m ²	5.500	
	0.32	3.75	m ²	3.750	
		A (suma częściowa)			
			m ²	222.710	
	piętro				
	1.08	22.15	m ²	22.150	
	1.10	3.50	m ²	3.500	
	1.13	21.17	m ²	21.170	
	1.14	3.07	m ²	3.070	
	1.15	3.07	m ²	3.070	
	1.17	4.09	m ²	4.090	
	1.18	4.06	m ²	4.060	
	1.19	10.17	m ²	10.170	
	1.20	21.45	m ²	21.450	
	1.22	15.72	m ²	15.720	
	1.24	46.34	m ²	46.340	
	1.26	10.84	m ²	10.840	
	1.27	7.33	m ²	7.330	
	1.28	3.41	m ²	3.410	
	1.29	6.23	m ²	6.230	
	1.30	6.85	m ²	6.850	
	1.35	3.31	m ²	3.310	
	1.38	3.39	m ²	3.390	
	1.42	3.18	m ²	3.180	
	1.43	9.60	m ²	9.600	
	1.44	11.48	m ²	11.480	
	1.46	8.89	m ²	8.890	
		B (suma częściowa)			
			m ²	229.300	
				RAZEM	452.010
53	KNR 202	sufit rastrowy S3 -sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; su-	m ²		
d.4	2701-0200	fit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną, powierzchnia płyt widocz- na 7 mm poniżej konstrukcji; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odku- rzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą			
	parter				
	0.08a	2.86	m ²	2.860	
	0.10	71.60	m ²	71.600	
	0.11	43.14	m ²	43.140	
	0.12	16.34	m ²	16.340	
	0.13	24.06	m ²	24.060	
	0.14	24.15	m ²	24.150	
	0.15	27.40	m ²	27.400	
	0.16	10.15	m ²	10.150	
	0.23	63.89	m ²	63.890	
	0.26	12.21	m ²	12.210	
	0.29	20.60	m ²	20.600	
	0.33	13.15	m ²	13.150	
	0.34	48.70	m ²	48.700	
		A (suma częściowa)			
			m ²	378.250	
	piętro				
	1.02	21.38	m ²	21.380	
	1.03	15.07	m ²	15.070	
	1.04	21.71	m ²	21.710	
	1.05	15.21	m ²	15.210	
	1.06	22.21	m ²	22.210	
	1.07	14.15	m ²	14.150	
	1.09	41.87	m ²	41.870	
	1.11	22.95	m ²	22.950	
	1.21	21.25	m ²	21.250	
	1.23	22.46	m ²	22.460	
	1.31	7.56	m ²	7.560	
	1.32	10.57	m ²	10.570	
	1.33	24.16	m ²	24.160	
	1.34	47.52	m ²	47.520	
	1.36	53.05	m ²	53.050	
	1.37	6.98	m ²	6.980	
	1.39	26.51	m ²	26.510	
	1.40	28.75	m ²	28.750	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		B (suma częściowa)	m ²	----- 423.360	
				RAZEM	801.610
54	KNR 014 d.4 2012-0300	Sufit podwieszany S4 z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjność akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biały	m ²		
	parter	84.90 + 39.45 + 3.69 + 7.59	m ²	135.630	
	piętro	66.80 + 33.83 + 36.89	m ²	137.520	
	obudowy światlików	7.5 * 4	m ²	30.000	
				RAZEM	303.150
55	wycena d.4 własn	Dostawa i montaż kłapa rewizyjna do sufitów gk z wypełnieniem płytą GKBi	kpl		
	parter	12	kpl	12.000	
	piętro	6	kpl	6.000	
				RAZEM	18.000
56	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchnii wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		304.69	m ²	304.690	
				RAZEM	304.690
5	45432130-4	Podłóża i posadzki			
5.1	45432130-4	Okładziny			
57	NNRKB 007 d.5.1 1134-0100	Gruntowanie podłogi poziomych preparatem gruntującym	m ²		
		340.91 + 39.75 + 92.79 + 246.56 + 11.0 + 16.35 + 9.94	m ²	757.300	
				RAZEM	757.300
58	KNR 2-02 d.5.1 1118-10	Płytk ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5.Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²		
	parter	7.0	m ²	7.000	
	piętro	39.01	m ²	39.010	
				RAZEM	46.010
59	KNR 2-02 d.5.1 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : Cokół - płytk ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, szara mat, rektyfikowana.Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m		
	parter	5.85	m	5.850	
	piętro	42.03	m	42.030	
				RAZEM	47.880
60	KNR 2-02 d.5.1 1118-10	Płytk ceramiczna wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R9/A, klasa ścieralności PEI 5.Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²		
	parter	65.79	m ²	65.790	
	piętro	275.12	m ²	275.120	
				RAZEM	340.910
61	KNR 2-02 d.5.1 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych :Cokół - płytk ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, jasnoszara szara mat, Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm,	m		
	parter	47.41	m	47.410	
	piętro	220.65	m	220.650	
				RAZEM	268.060
62	KNR 2-02 d.5.1 1118-10	Płytk granitowa 60x60x1,5cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary).Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²		
	parter	39.75	m ²	39.750	
				RAZEM	39.750
63	KNR 2-02 d.5.1 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : Płytk granitowa 30x30cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary) Cokół do wys. 10cm .	m		
		20.39	m	20.390	
				RAZEM	20.390
64	KNR 2-02 d.5.1 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; Płytki gresowe, barwione w masie 30x30 cm, jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5;Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²		
	parter	55.45	m ²	55.450	
	piętro	37.34	m ²	37.340	
				RAZEM	92.790
65	KNR 2-02 d.5.1 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych: płytk gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat	m		
	parter	40.17	m	40.170	
	piętro	35.60	m	35.600	
				RAZEM	75.770
66	KNR 2-02 d.5.1 1118-10	Płytki gresowe barwiony w masie, szkiliwiony, rektyfikowany, matowy, kolor jasnoszary, antypoślizgowość R10, wymiar 60x60, grubość 10mm; .Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²		
	parter	195.52	m ²	195.520	
	piętro	51.04	m ²	51.040	
				RAZEM	246.560
67	KNR 2-02 d.5.1 1120-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych :Cokół - płytk ceramiczna wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	parter	87.44	m	87.440	
				RAZEM	87.440
68 d.5.1	KNR 2-02 1118-08	Płytki gresowe-techniczne, barwione w masie 30x30 cm, mozaika jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm,	m ²		
	parter	11.0	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
69 d.5.1	KNR 2-02 1120-05	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych: płytka gresowa 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat	m		
	parter	22.20	m	22.200	
				RAZEM	22.200
70 d.5.1	KNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów z płytek : Płytki ceramiczne wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat,	m ²		
		16.35	m ²	16.350	
				RAZEM	16.350
71 d.5.1	KNR 2-02 1122-07	Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: płytka ceramiczna wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,	m		
		18.90	m	18.900	
				RAZEM	18.900
72 d.5.1	KNR 2-02 1121-06	Okładziny schodów z płytek : stopnica schodowa kątowna z płyty lastrykowej na bazie białego i szarego cementu, farb i grysów; wysoka odporność na ścieranie; stopnica prosta szer. 28cm, dł.128cm, gr. 4cm na całej szerokości stopnia, z podwójnymi wkładkami antypoślizgowymi; ilość stopni zgodnie z rzutem płyty stopnicowe lastrykowe kolor zgodnie z dokumentacją	m ²		
		9.94	m ²	9.940	
				RAZEM	9.940
73 d.5.1	KNR 2-02 1122-07	Cokół do wys. 10cm - płytka lastrykowa	m		
		10.35	m	10.350	
				RAZEM	10.350
74 d.5.1	NNRKB 007 1134-0100	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m ²		
		430.97	m ²	430.970	
				RAZEM	430.970
75 d.5.1	NNRKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		278.64 + 152.33	m ²	430.970	
				RAZEM	430.970
76 d.5.1	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin : Wykładzina sportowa winylowa 3,2mm	m ²		
	cokół	152.33	m ²	152.330	
		0.10 * 58.06	m ²	5.806	
				RAZEM	158.136
77 d.5.1	KNR-W 2-02 1124-01	Heterogeniczna wykładzina PCV, gr. warstwy użytkowej 1,02mm, grubość całkowita 2,20mm	m ²		
	parter	278.64	m ²	278.640	
				RAZEM	278.640
78 d.5.1	KNR 202 1123-0400	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		158.136 + 278.64	m ²	436.776	
				RAZEM	436.776
79 d.5.1	NNRKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		502.28	m ²	502.280	
				RAZEM	502.280
80 d.5.1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, szara,	m ²		
	parter	78.35	m ²	78.350	
	piętro	366.0	m ²	366.000	
				RAZEM	444.350
81 d.5.1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, ciemnoczerwony,	m ²		
	parter	3.75	m ²	3.750	
	piętro	47.0	m ²	47.000	
				RAZEM	50.750
82 d.5.1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa flokowana w płytkach 50x50, ciemnoniebieski,	m ²		
	parter	4.0	m ²	4.000	
	piętro	3.50	m ²	3.500	
				RAZEM	7.500
83 d.5.1	202-1124-04-0	Posadzki - Listwa przypodłogowa cokołowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzwi - dąb kanadyjski	m		
		324.44	m	324.440	
				RAZEM	324.440

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.5.1	wycena własna parter	Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwyższonych parametrów ochrony przeciwpożarowej, płyty podłogowe 600x600x40mm, wykończona wykładziną PVC prądotrzymującą, (pom. stanowiska kierowania, pom. wypoczynku z aneksem, serwerownia, pom. monitoringu, rozdzielnia ele., pom. łączności) Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 10cm 96.20	m ² m ²	 96.200	
				RAZEM	96.200
85 d.5.1	wycena własna	Dostawa i montaż: listwa progowa zgodnie z dokumentacją (wszystkie listwy parter i piętro = 1kpl) 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
6	45443000-4	Elewacja			
86 d.6	wycena własna	Zakup, dostawa, montaż: Napis przestrzenny: napis z przestrzennych liter podświetlanych: lico liter podświetlane, wykonane z plexi gr. 3mm, boki z taśmy aluminiowej, plecy liter z PCV gr. 10mm, kolor lica: biały, kolor boku: ciemny szary, system wyposażony w czujnik zmierzchowy, napis mocowany na systemowej podkonstrukcji 1.0	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
87 d.6	wycena własna	Wykonanie napisów przestrzennych z PVC zgodnie z dokumentacją projektową: napis przestrzenny z PVC, gr. 19 mm, montaż na dystans (Napisy 112 oraz PSP) 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
88 d.6	wycena własna	Godło przestrzenne (3 płaszczyzny) Państwowej Straży Pożarnej, wykonane z PCV, mocowane na dystansach do elementu konstrukcyjnego na elementach ocynkowanych 2	kpl kpl	 2.000	
				RAZEM	2.000
89 d.6	wycena własna	Zakup, dostawa i montaż: Tabliczka przestrzenna z PVC gr. 10mm 40x35cm na dystansach montażowych 14	kpl kpl	 14.000	
				RAZEM	14.000
90 d.6	wycena własna	Zakup, dostawa i montaż: komplet składa się z : 1. tablica urzędowa, 2. tablica godło Polski 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
91 d.6	wycena własna	Zakup, dostawa i montaż: logo KP PSP zgodnie z dokumentacją: logo KP PSP, wys. 80cm, PVC gr. 5mm, z nadrukiem UV, cięte po obrysie, mocowane do blachy na niewidocznej podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
92 d.6	wycena własna bramy	Zakup, dostawa i montaż: Folia z nadrukiem rastrowym w kolorze czerwonym, nasycenie liniatury rastra 30% (lokalizacja -bramy) 1.09 + 1.42 + 1.23 + 1.35 + 1.42 + 1.5 + 0.58 + 0.53 + 0.51 + 0.48 + 0.52 + 0.33	m ² m ²	 10.960	
				RAZEM	10.960
93 d.6	KNR 2-02 1209-01 elewacje	Balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do ściany za pomocą śrub śr.50mm ze stali szczerkowanej; rozstaw i sposób wg technologii producenta 2.13 + 3.02 + 5.45 + 2.21	m m	 12.810	
				RAZEM	12.810
94 d.6	KNR 202 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennie o wysokości: do 16 m wraz z czasem pracy rusztowania 1.20	100 m ² 100 m ²	 1.200	
				RAZEM	1.200
95 d.6	KNNR 002 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych 0.866	100 m ² 100 m ²	 0.866	
				RAZEM	0.866
96 d.6	KNNR 002 1506-0100	Instalacje odgromowe rusztowań przyściennych o wysokości: do 20 m 0.866	100 m ² 100 m ²	 0.866	
				RAZEM	0.866
97 d.6	Rusztowanie	Rozliczenie pracy rusztowania 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
7	39150000-8	Wyposażenie			
98 d.7	a1	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
99 d.7	a2	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna 11	szt. szt.	 11.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100	a3	kosz pedałow, 30l, stal matowa,	szt.	RAZEM	11.000
d.7		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
101	ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny z wyspą - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w dwie lodówki wolnostojące, dwie kuchenki gazowe, dwa piekarniki do zabudowy, zmywarkę do zabudowy, okap kuchenny, kuchenkę mikrofalową, zlew 2-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz dwa czajniki elektryczne	kpl.		
d.7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
102		bateria zlewozmywakowa sztorcowa:- stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm, maksymalna temperatura wody: ? 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny O35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	szt.		
d.7		1+1<bateria do rosołu>	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
103		kuchenka mikrofalowa	szt.		
d.7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
104		lodówka wolnostojąca z zamrażarką:	szt.		
d.7		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
105		okap:	szt.		
d.7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
106		piekarnik do zabudowy:	szt.		
d.7		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
107		płyta gazowa czteropalnikowa:	szt.		
d.7		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
108		zlewozmywak 2 komorowy:- model 2 komorowy z ociekaczem- odwracalny- przelew w komorze- wpuszczany- do szafki o wymiarach: 80 cm- wymiary (DxSxG) +/- 116,5x50x14cm- odpływ: 3,5 cala- syfon w komplecie- możliwość podłączenia do zmywarki- odporny na zarysowania - wykończenie: stal szlachetna	szt.		
d.7		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
109		zmywarka do zabudowy:- panel sterujący zintegrowany (zakryty)- klasa energetyczna A+++ - pojemność 14 kompletów- klasa suszenia: A- poziom hałasy max 44dB- zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l- wymiary (SxWxG) +/- 59,6x81,6x55cm- szuflada na sztućce	szt		
d.7		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
110	5	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	szt.		
d.7		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
111	6	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	szt.		
d.7		16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
112	8	Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	szt.		
d.7		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
113	9	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	szt.		
d.7		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
114	10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	szt.		
d.7		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
115	11	Szafka pod umywalkę - zgodnie z rys. szczegółowym	szt.		
d.7		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
116	PD	pulpit dyspozytorski z nadstawką sterowniczą, szer. całkowita: 725cm, gł. całkowita: 170-350cm, blat: płyta meblowa	szt		
d.7					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	45111291-4	Wiąta nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów			
8.1		Wiąta nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów			
117	wycena	Zakup,dostawa i montaż:wiąta systemowa niestandardowa połączona z wiąta pod rowery(kompleksowe roboty budowlane wraz z montażem) zgodnie z dokumentacją projektową 1.0	kpl		
d.8.1	wiasn		kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Roboty budowlane -ETAP 2						
1	45421000-4	Stolarka				
1 d.1	KNR 202 1040-0500	Montaż ścianek aluminiowych wewnętrznych z obróbką obsadzenia, wyposażeniem wrazz folią i napisami na szkło ,wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	91.48		
2 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP1,EI30	m ²	4.200		
3 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP2,EI30	m ²	2.666		
4 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP3,EI30	m ²	6.622		
5 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DP4,EI30	m ²	2.940		
6 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D1	m ²	92.400		
7 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D2	m ²	6.930		
8 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D3	m ²	2.730		
9 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - D4	m ²	2.730		
10 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DB1	m ²	29.400		
11 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DK1	m ²	17.010		
12 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DK2	m ²	14.700		
13 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS1	m ²	13.020		
14 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS2	m ²	8.820		
15 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS3	m ²	2.730		
16 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS4	m ²	11.760		
17 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS5	m ²	3.150		
18 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS6	m ²	1.845		
19 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DS7	m ²	2.310		
20 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA1	m ²	12.255		
21 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA2	m ²	5.332		
22 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową- DA3	m ²	2.881		
23 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową- DA4	m ²	6.192		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi wraz z ościeżnicą z obróbką obsadzenia , wykonanych i zamontowanych zgodnie z dokumentacją projektową - DA5	m ²	3.741		
25 d.1	wycena własna	Siłownik do okna przewietrzającego	kpl	1.000		
Razem dział: Stolarka						
2	45223110-0	Elementy ślusarskie				
26 d.2	wycena własna	Wycieraczki zewnętrzne stalowe:wycieraczka systemowa stalowa ocynkowana z osadnikiem aluminiowym zagłębionym w terenie (góra wyrównana z poziomem terenu); wpust odwodniający podłączony do kanalizacji deszczowej	m ²	5.353		
27 d.2	wycena własna	Wycieraczki zewnętrzne stalowe:Wycieraczka z rusztem kratowym	m ²	2.000		
28 d.2	wycena własna	Wycieraczki wewnętrzne systemowe zg.z dokumentacją	m ²	7.600		
29 d.2	223- 0401-0304	ścianka systemowa h=2,2 m na profilach aluminiowych 60x30 mm; wypełnienie: siatka zgrzewana - oczko 50x50, drut stalowy 3 mm, malowana lakierem poliesterowym na kolor RAL 9007 wraz z dwiema systemowymi zgodnie z dokumentacją projektową	m	44.352		
30 d.2	202-1208-03-0	Pochwyty na wspornikach klatek schodowych wykonane zgodnie z dokumentacją projektową	m	17.800		
31 d.2	202- 1207-0500	Balustrady schodowe wykonane zgodnie z dokumentacją projektową	m	20.700		
Razem dział: Elementy ślusarskie						
3	45324000-4	Roboty w zakresie okładziny tynkowej				
3.1	45410000-4	Tynki				
32 d.3. 1134-0100 1	NNRKB 007	Grunтовanie podłoży poziomych preparatem gruntującym	m ²	550.870		
33 d.3. 0400 1	KNR 202 2009-0400	Tynki wewnętrzne grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku	m ²	550.870		
34 d.3. 1134-0210 1	NNRKB 007	Grunтовanie podłoży pionowych preparatem gruntującym	m ²	4528.554		
35 d.3. 0200 1	KNR 202 2009-0200	Tynki wewnętrzne, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku	m ²	4528.554		
Razem dział: Tynki						
3.2	45431000-7	Okładziny ścian				
36 d.3. 0401-0 2	KNR AT-27	Izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z poliesterowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie wraz z wklejeniem taśm uszczelniających	m ²	904.145		
37 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek nad blatem roboczym, 2 rzędy płytek , na całą długość blatu - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały, połysk - lokalizacja: nad blatami kuchennymi	m ²	22.200		
38 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy - lokalizacja: warsztat naprawczy	m ²	1.800		
39 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -fartuch z płytek na ścianie za umywalką, do wysokości 1,5m nad posadzką i szerokości 1,2m - płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor biały połysk	m ²	1.800		
40 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej -płytki ceramiczne ściennie, szkliwione, rektyfikowane, kalibracja 8, 30x60cm, kolor szary, matowy	m ²	423.565		
41 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - 60x30cm zgodnie z dokumentacją	m ²	165.860		
42 d.3. 0840-04 2	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami na zaprawie klejowej - 60x60cm zgodnie z dokumentacją	m ²	233.620		
43 d.3. 0400 2	KNR 202 0840-0400	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach: 20x20 cm zgodnie z dokumentacją	m ²	27.030		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
44	KNR 202 0840-0100	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, płytki o wymiarach 5x5 cm na siatce. Płytki zgodnie z dokumentacją	m ²	28.470		
45	KNR 401 0320-1000	Uszczelnienie masą silikonową narożników wewnętrznych ścian z płytek ceramicznych w łazienkach	m	558.310		
Razem dział: Okładziny ścian						
3.3	45432220-2	Tapetowanie ścian				
46	NNRKB 007 d.3. 1134-0200	Gruntowanie podłoża pionowych preparatem gruntującym	m ²	52.650		
47	KNR 202 1520-0200	Fototapeta winylowa z zakupem zdjęć (w tym licencji, praw autorskich itp.) do druku .Fototapeta zgodnie z dokumentacją projektową	m ²	52.650		
Razem dział: Tapetowanie ścian						
3.4	45442100-8	Roboty malarskie				
48	KNR-W 2-02 d.3. 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-ściany	m ²	4225.245		
49	KNR-W 2-02 d.3. 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-sufity	m ²	550.870		
50	KNR-W 2-02 d.3. 1510-03	Malowanie dekoracyjne farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-dwukolorowe napisy	m ²	154.899		
Razem dział: Roboty malarskie						
Razem dział: Roboty w zakresie okładziny tynkowej						
4	45421146-9	Sufity podwieszone				
51	KNR 202 2701-d.4 0200	Sufit rastrowy S1 - sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 20mm; łatwoczyszcząca powłoka, malowana na kolor biały; odbicie światła > 80%, możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycia parą cztery razy w roku oraz mycia pod niskim ciśnieniem dwa razy w roku; odporność na działanie detergentów oraz pary nadtlenu wodoru; odporność na pleśń; rozwój mikrobiologiczny w klasie 0; antykorozyjna konstrukcja i akcesoria.Sufit klipsowany. lokalizacja: pomieszczenie myjki, stacja ODO	m ²	28.710		
52	KNR 202 2701-d.4 0200	Sufit rastrowy S2 - sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną, szerokość widocznej listwy 24mm; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą	m ²	452.010		
53	KNR 202 2701-d.4 0200	sufit rastrowy S3 -sufit rastrowy o wymiarach 600mm x 600mm; kolor biały; sufit akustyczny z częściowo ukrytą konstrukcją nośną, powierzchnia płyt widoczna 7 mm poniżej konstrukcji; system z płyt ze sprasowanej wełny szklanej o gr. 15mm, z możliwością demontażu; odbicie światła >80%; możliwość odkurzania ręcznego i maszynowego oraz przecierania na mokro raz w tygodniu, mycie parą	m ²	801.610		
54	KNR 014 2012-d.4 0300	Sufit podwieszany S4 z płyt gipsowo-kartonowych, mocowanych na konstrukcji systemowej krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60, o wym. 1x12,5mm, izolacyjność akustyczna Rw=40db; szpachlowany, malowany na kolor biały	m ²	303.150		
55	wycena własn d.4	Dostawa i montaż kłapa rewizyjna do sufitów gk z wypełnieniem płytą GKBI	kpl	18.000		
56	KNR-W 2-02 d.4. 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami wewnętrznymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²	304.690		
Razem dział: Sufity podwieszone						
5	45432130-4	Podłoża i posadzki				
5.1	45432130-4	Okładziny				
57	NNRKB 007 d.5. 1134-0100	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m ²	757.300		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
58 d.5. 10 1	KNR 2-02 1118-	Płytki ceramiczne wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, szara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5. Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²	46.010		
59 d.5. 08 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : Cokół - płytki ceramiczne wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, szara mat, rektyfikowana. Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m	47.880		
60 d.5. 10 1	KNR 2-02 1118-	Płytki ceramiczne wysokospieczona 60x60cm, podłogowa, jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R9/A, klasa ścieralności PEI 5. Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²	340.910		
61 d.5. 08 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych :Cokół - płytki ceramiczne wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, jasnoszara szara mat, Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm,	m	268.060		
62 d.5. 10 1	KNR 2-02 1118-	Płytki granitowe 60x60x1,5cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary). Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²	39.750		
63 d.5. 08 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych : Płytki granitowe 30x30cm, podłogowa, polerowana, kolor bianco cristal (biało-szary) Cokół do wys. 10cm .	m	20.390		
64 d.5. 08 1	KNR 2-02 1118-	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; Płytki gresowe, barwione w masie 30x30 cm, jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5; Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²	92.790		
65 d.5. 05 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki gresowe 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat	m	75.770		
66 d.5. 10 1	KNR 2-02 1118-	Płytki gresowe barwione w masie, szkliwione, rektyfikowane, matowe, kolor jasnoszary, antypoślizgowość R10, wymiar 60x60, grubość 10mm; .Zaprawa do spoinowania-epoksydowa	m ²	246.560		
67 d.5. 08 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych :Cokół - płytki ceramiczne wysokospieczona 60x9,5cm, cokołowa, Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa	m	87.440		
68 d.5. 08 1	KNR 2-02 1118-	Płytki gresowe-techniczne, barwione w masie 30x30 cm, mozaika jasnoszara mat, rektyfikowana; antypoślizgowość R10/B, klasa ścieralności PEI 5. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 1,5 mm,	m ²	11.000		
69 d.5. 05 1	KNR 2-02 1120-	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych: płytki gresowe 30x30cm, podłogowa, jasnoszara mat	m	22.200		
70 d.5. 06 1	KNR 2-02 1121-	Okładziny schodów z płytek : Płytki ceramiczne wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat,	m ²	16.350		
71 d.5. 07 1	KNR 2-02 1122-	Cokoliki na schodach i klatkach schodowych: płytki ceramiczne wysokospieczona 60x30cm, schodowa, szara mat. Zaprawa do spoinowania szczelin epoksydowa szer. 2 mm,	m	18.900		
72 d.5. 06 1	KNR 2-02 1121-	Okładziny schodów z płytek : stopnica schodowa kątowna z płyty lastrykowej na bazie białego i szarego cementu, farb i grysów; wysoka odporność na ścieranie; stopnica prosta szer. 28cm, dł. 128cm, gr. 4cm na całej szerokości stopnia, z podwójnymi wkładkami antypoślizgowymi; ilość stopni zgodnie z rzutem płyty stopnicowe lastrykowe kolor zgodnie z dokumentacją	m ²	9.940		
73 d.5. 07 1	KNR 2-02 1122-	Cokół do wys. 10cm - płytki lastrykowe	m	10.350		
74 d.5. 1134-0100 1	NNRKB 007	Gruntowanie podłoża poziomych preparatem gruntującym	m ²	430.970		
75 d.5. 1130-02 1	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	430.970		
76 d.5. 1124-01 1	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin : Wykładzina sportowa winylowa 3,2mm	m ²	158.136		
77 d.5. 1124-01 1	KNR-W 2-02	Heterogeniczna wykładzina PCV, gr. warstwy użytkowej 1,02mm, grubość całkowita 2,20mm	m ²	278.640		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
78 d.5. 1	KNR 202 1123-0400	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	436.776		
79 d.5. 1	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²	502.280		
80 d.5. 1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa fłokowana w płytkach 50x50, szara,	m ²	444.350		
81 d.5. 1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa fłokowana w płytkach 50x50, ciemnoczerwony,	m ²	50.750		
82 d.5. 1	KNR 202 1124-0300	Posadzki z płytek tekstylnych:Wykładzina dywanowa fłokowana w płytkach 50x50, ciemnoniebieski,	m ²	7.500		
83 d.5. 1	202-1124-04-0	Posadzki - Listwa przypodłogowa cokołowa MDF 100x12mm, laminat HPL imitujący drewno w kolorze drzwi - dąb kanadyjski	m	324.440		
84 d.5. 1	wycena własna	Podłoga podniesiona w wersji izolacyjnej przeznaczona do pomieszczeń z wymogiem podwyższonych parametrów ochrony przeciwpożarowej, płyty podłogowe 600x600x40mm, wykończona wykładziną PVC prądo-przewodzącą, (pom. stanowiska kierowania, pom. wypoczynku z aneksem, serwerownia, pom. monitoringu, rozdzielnia ele., pom. łączności) Wykładzina wywinięta na ścianę na wys. 10cm	m ²	96.200		
85 d.5. 1	wycena własna	Dostawa i montaż:listwa progowa zgodnie z dokumentacją(wszystkie listwy parter i piętro =1kpl)	kpl	1.000		
Razem dział: Okładziny						
Razem dział: Podłóża i posadzki						
6 45443000-4 Elewacja						
86 d.6	wycena własna	Zakup,dostawa,montaż:Napis przestrzenny: napis z przestrzennych liter podświetlanych: lico liter podświetlane, wykonane z plexi gr. 3mm, boki z taśmy aluminiowej, plecy liter z PCV gr. 10mm, kolor lica: biały, kolor boku: ciemny szary, system wyposażony w czujnik zmierzchowy, napis mocowany na systemowej podkonstrukcji	kpl	1.000		
87 d.6	wycena własna	Wykonanie napisów przestrzennych z PVC zgodnie z dokumentacją projektową:napis przestrzenny z PVC, gr. 19 mm, montaż na dystans(Napisy 112 oraz PSP)	kpl	2.000		
88 d.6	wycena własna	Godło przestrzenne (3 płaszczyzny) Państwowej Straży Pożarnej, wykonane z PCV, mocowane na dystansach do elementu konstrukcyjnego na elementach ocynkowanych	kpl	2.000		
89 d.6	wycena własna	Zakup,dostawa i montaż:Tabliczka przestrzenna z PVC gr. 10mm 40x35cmna dystansach montażowych	kpl	14.000		
90 d.6	wycena własna	Zakup,dostawa i montaż:komplet składa się z : 1.tablica urzędowa, 2.tablica godło Polski	kpl	1.000		
91 d.6	wycena własna	Zakup,dostawa i montaż:logo KP PSP zgodnie z dokumentacją:logo KP PSP, wys. 80cm, PVC gr. 5mm, z nadrukiem UV, cięte po obrysie, mocowane do blachy na niewidocznej podkonstrukcji stalowej, ocynkowanej	kpl	1.000		
92 d.6	wycena własna	Zakup,dostawa i montaż:Folia z nadrukiem rastrowym w kolorze czerwonym, nasycenie liniatury rastra 30% (lokalizacja -bramy)	m ²	10.960		
93 d.6 01	KNR 2-02 1209-01	Balustrada szklana h=135cm, szkło hartowane, klejone, bezpieczne 2x10mm, przezroczyste, mocowane do ściany za pomocą śrub śr.50mm ze stali szcztolkowanej; rozstaw i sposób wg technologii producenta	m	12.810		
94 d.6 0200	KNR 202 1609-0200	Rusztowania ramowe zewnętrzne, przyściennne o wysokości: do 16 m wraz z czasem pracy rusztowania	100 m ²	1.200		
95 d.6 1505-0100	NNNR 002 1505-0100	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	100 m ²	0.866		
96 d.6 1506-0100	NNNR 002 1506-0100	Instalacje odgromowe rusztowań przyściennych o wysokości: do 20 m	100 m ²	0.866		
97 d.6	Rusztowanie	Rozliczenie pracy rusztowania	kpl	1.000		
Razem dział: Elewacja						
7 39150000-8 Wyposażenie						
98 d.7	a1	Dozownik mydła w płynie, pojemność: 0,5l, stal matowa nierdzewna	szt.	11.000		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
99 d.7	a2	Podajnik ręczników papierowych, stal matowa nierdzewna	szt.	11.000		
100 d.7	a3	kosz pedałow, 30l, stal matowa,	szt.	11.000		
101 d.7	ZAB2	zabudowa meblowa - aneks kuchenny z wyspą - szafki stojące i wiszące, blat roboczy, zabudowa wyposażona w dwie lodówki wolnostojące, dwie kuchenki gazowe, dwa piekarniki do zabudowy, zmywarkę do zabudowy, okap kuchenny, kuchenkę mikrofalową, zlew 2-komorowy z ociekaczem ze stali szlachetnej z baterią sztorcową oraz dwa czajniki elektryczne	kpl.	1.000		
102 d.7		bateria zlewozmywakowa sztorcowa:- stojąca, 1-otworowa, materiał: mosiądz, przepływ wody: 12 l/min, ciśnienie robocze: 3 atm, maksymalna temperatura wody: ? 90°C, z napowietrzaczem, regulator ceramiczny O35, wylewka obrotowa, długość wylewki: 150 mm, kolor: chrom	szt.	2.000		
103 d.7		kuchenka mikrofalowa	szt.	1.000		
104 d.7		lodówka wolnostojąca z zamrażarką:	szt.	2.000		
105 d.7		okap:	szt.	1.000		
106 d.7		piekarnik do zabudowy:	szt.	2.000		
107 d.7		plyta gazowa czteropalnikowa:	szt.	2.000		
108 d.7		zlewozmywak 2 komorowy:- model 2 komorowy z ociekaczem- odwracalny- przelew w komorze- wpuszczany- do szafki o wymiarach: 80 cm- wymiary (DxSxG) +/- 116,5x50x14cm- odpływ: 3,5 cala- syfon w komplecie- możliwość podłączenia do zmywarki- odporny na zarysowania - wykończenie: stal szlachetna	szt.	1.000		
109 d.7		zmywarka do zabudowy:- panel sterujący zintegrowany (zakryty)- klasa energetyczna A+++ - pojemność 14 kompletów- klasa suszenia: A- poziom hałasy max 44dB- zużycie wody na cykl: nie więcej niż 10,5l- wymiary (SxWxG) +/- 59,6x81,6x55cm- szuflada na sztućce	szt.	1.000		
110 d.7	5	Dozownik łokciowy, czarny, plastikowy, przeznaczony do preparatów do mycia i dezynfekcji	szt.	16.000		
111 d.7	6	Pojemnik na ręczniki pojedyncze, czarny, plastikowy	szt.	16.000		
112 d.7	8	Szczotka do WC z uchwytem, mocowana do ściany, stal nierdzewna polerowana, matowa, czarna	szt.	15.000		
113 d.7	9	Pojemnik na papier toaletowy, czarny, plastikowy	szt.	15.000		
114 d.7	10	Lustro okrągłe średnica 100cm, w czarnej ramie	szt.	7.000		
115 d.7	11	Szafka pod umywalkę - zgodnie z rys. szczegółowym	szt.	4.000		
116 d.7	PD	pulpit dyspozytorski z nadstawką sterowniczą, szer. całkowita: 725cm, gł. całkowita: 170-350cm, blat: płyta meblowa	szt.	1.000		
Razem dział: Wyposażenie						
8 45111291-4 Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów						
8.1 Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów						
117 d.8.1	wycena własna	Zakup, dostawa i montaż: wiata systemowa niestandardowa połączona z wiatą pod rowery (kompleksowe roboty budowlane wraz z montażem) zgodnie z dokumentacją projektową	kpl	1.000		
Razem dział: Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów						
Razem dział: Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robociz- na	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uprosz- czone	RAZEM	j.el.	I.j.el	wart j. el
1	Stolarka										
2	Elementy ślusarskie										
3	Roboty w zakresie okła- dżiny tynkowej										
3.1	Tynki										
3.2	Okładziny ścian										
3.3	Tapetowanie ścian										
3.4	Roboty malarskie										
4	Sufity podwieszone										
5	Podłóża i posadzki										
5.1	Okładziny										
6	Elewacja										
7	Wypożyczenie										
8	Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów										
8.1	Wiata nad agregatem prądotwórczym oraz miejscami postojowymi dla rowerów										
	RAZEM netto										
	VAT										
	Razem brutto										

Słownie: