

## Przedmiar robót /kosztorys ofertowy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto
1	2	3	4	5		
		<b>1. PZT</b>				
		<b>1.1. Nawierzchnie</b>				
		<b>1.1.1. Ciąg główny</b>				
1	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - zal. 80%	m2	90,696		
2	KNR 2-31 0101/05	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - zal. 20%	m2	22,674		
3	KNR AT-06 0104/04	Zaladunek, wyładunek materiałów budowlanych sypek przez przechYLENIE skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	36,278		
4	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	2		
5	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	36,278		
6	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	113,37		
7	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 12cm	m2	113,37		
8	KNR 2-31 0105/03	Warstwa dynamiczna grubości 5cm	m2	113,37		
9	KNR 2-31 0105/03 analogia	Nawierzchnia mineralna grubości 3cm	m2	113,37		
		<b>1.1.2. Miejsce odpoczynku</b>				
10	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - zal. 75%	m2	3,713		
11	KNR 2-31 0101/05	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie - zal. 25%	m2	1,238		
12	KNR AT-06 0104/04	Zaladunek, wyładunek materiałów budowlanych sypek przez przechYLENIE skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	2,851		
13	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	1		
14	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	2,851		
15	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	4,95		
16	KNR 2-31 0111/03	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubości po zagęszczeniu 15cm wykonywane mieszankami doczołpionymi	m2	4,95		
17	KNR 2-31 0114/07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm gr. 10cm	m2	4,95		
18	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypek cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	4,95		
19	KNR 2-31 0501/07	Chodniki z kostki kamiennej granitowej gr. 8cm	m2	4,95		
		<b>1.1.3. Plac zabaw</b>				
20	KNR 2-31 0101/01	Koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie	m2	102,8		
21	KNR AT-06 0104/04	Zaladunek, wyładunek materiałów budowlanych sypek przez przechYLENIE skrzyni w samochodach lub przyczepach samowyladowczych	t	49,344		
22	KNR AT-06 0108/02	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 15km	kurs	3		
23	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja urobku	t	49,344		
24	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	102,8		
25	KNR AT-04 0101/01	Geowłóknina separacyjna	m2	102,8		
26	KNR 2-31 0105/03	Piasek gr. 30cm	m2	26,15		
27	KNR W 2-02 1103/01	Zwir gr. 30cm	m3	22,995		
		<b>1.1.4. Nawierzchnia bezpieczna</b>				
28	Kalkulacja indywidualna	Bezpiecznowa syntetyczna nawierzchnia bezpieczna na bazie granulatu gumowego i lateksu poliuretanowego na podbudowie	m2	109,86		
		<b>1.1.5. Masa przerosowa</b>				
29	KNR 2-21 0218/03	Grunt rodzimy gr. 5cm	m3	4,466		
30	KNR AT-04 0101/01 analogia	Masa przerosowa	m2	89,31		
31	KNR 2-21 0401/02	Obsianie mat trawą	m2	89,31		
		<b>1.1.6. Płytki fakturowe</b>				
32	Kalkulacja indywidualna	Płytki fakturowe	m2	0,5		
		<b>1.2. Elementy linowe</b>				
33	KNR 2-31 0401/07	Rowki w gruncie pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	143,1		
34	KNR 2-31 0402/04	Lawa betonowa z oporem pod krawężniki	m3	7,155		
35	KNR 2-31 0407/05	Obrotka betonowa na podtypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem sponi zaprawą cementową	m	132,17		
36	KNR 2-31 0407/05 analogia	Obrotka betonowa na podtypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem sponi zaprawą cementową z nakładką elastyczną typ 2	m	10,93		
37	KNR 2-31 0407/05 analogia	Obrotka betonowa na podtypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem sponi zaprawą cementową z nakładką elastyczną typ 1	m	9,53		
38	Kalkulacja indywidualna	Obrotze gumowe	m	47,47		
39	Kalkulacja indywidualna	Obrotze typu EKOBORD	m	12,4		
		<b>1.3. Ogrodzenie</b>				
40	KNR 2-25 0309/01 analogia	Wymiana ogrodzenia z siatki na nowe	m2	52		
41	KNR 2-25 0309/01 analogia	Oczyszczenie i odmalowanie istniejącego ogrodzenia	m2	107,896		
		<b>1.4. Mała architektura</b>				
42	Kalkulacja indywidualna	U1- Domek z lunetą - dostawa i montaż	szt	1		
43	Kalkulacja indywidualna	U2 - Bujak - dostawa i montaż	szt	1		
44	Kalkulacja indywidualna	U3 - Huśtawka - dostawa i montaż	szt	1		
45	Kalkulacja indywidualna	U4 - Zjeżdźalnia - dostawa i montaż	szt	1		
46	Kalkulacja indywidualna	U5 - Ośle gniazdo - dostawa i montaż	szt	1		
47	Kalkulacja indywidualna	U6 - Trampolina - dostawa i montaż	szt	1		
48	Kalkulacja indywidualna	U7 - Gniazdo - dostawa i montaż	szt	1		
49	Kalkulacja indywidualna	U8 - Linarium - dostawa i montaż	szt	1		
50	Kalkulacja indywidualna	U10 - Tablica regulaminowa - dostawa i montaż	szt	1		
51	Kalkulacja indywidualna	U11- Ławka z oparciem i podkietnikami - dostawa i montaż	szt	5		
52	Kalkulacja indywidualna	U12 - Kosz na odpady - dostawa i montaż	szt	3		
53	Kalkulacja indywidualna	U13- Stojak rowerowy - dostawa i montaż	szt	2		
54	Kalkulacja indywidualna	U14- Kamnisk - dostawa i montaż	szt	2		
55	Kalkulacja indywidualna	Odseodnienie linowe	m	2		
					Razem wartość netto	
					VAT .....%	
					(należy wskazać VAT)	
					Razem wartość brutto	

Wymagany jest podpis elektroniczny i kwalifikowany podpis elektroniczny LUB podpis zaufany LUB podpis osobisty  
Wykonawcy/Pośrednicnika/Podmiotu udostępniającego zasoby