

Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z

o.o.

ul. Towarowa 1,
42-600 Tarnowskie Góry

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków
ADRES INWESTYCJI : Tarnowskie Góry ul. Oświęcimska 4
INWESTOR : Gmina Tarnowskie Góry
ADRES INWESTORA : 42-600 Tarnowskie Góry Rynek 4
WYKONAWCA ROBÓT : Zarząd Nieruchomości Tarnogórskich Sp. z o.o.
ADRES WYKONAWCY : ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sabina Mnich

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zabezpieczenie terenu, rozbiórka budynku gospodarczego z pozostawieniem tlinej ściany jako ogrodzenie między posesjami oraz doprowadzenie terenu do stanu używalności			
1	kalk. własna	Uprzątnięcie z terenu wszelkich śmieci i gruzu wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	kalk. własna	Odcięcie mediów oraz usunięcie wszelkich elementów wyposażenia wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	kalk. własna	Wycięcie wraz z korzeniami drzew samosiejek wraz z wywozem i utylizacją	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21 0708-04	Zabezpieczenie geowłókniną drzewa na czas rozbiórki	szt.		
d.1	analogia	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04 0901-03	Analogia - Ogrodzenia terenu robót z pręseł stalowych przenośnych pełnych mocowanych w betonikach - ustawienie ogrodzenia	m		
d.1	teren poza terenem od stony szkoły	13.0+8.0+10.0+8.0 2.0+6.0 8.0+8.5+2.0+3.0	m m m	39.000 8.000 21.500	
				RAZEM	68.500
6	KNR 4-04 0901-04	Analogia - Ogrodzenia terenu robót z pręseł stalowych przenośnych pełnych mocowanych w betonikach - rozebranie ogrodzenia	m		
d.1		68.50	m	68.500	
				RAZEM	68.500
7	KNR 2-25 0420-01	Znaki informacyjne płaskie - przymocowanie do ogrodzenia	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
8	KNR 2-25 0420-03	Znaki informacyjne płaskie mocowane do ogrodzenia - rozebranie	szt.		
d.1		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
9	KNR 4-01 0820-03	Analogia - Zabezpieczenie dachu i ścian budynków bezpośrednio przylegających do rozbieranego budynku płytą OSB	m ²		
d.1	dach ściana hali	16.85*2.0 2.0*6.0	m ² m ²	33.700 12.000	
				RAZEM	45.700
10	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		16.0+23.5	m	39.500	
				RAZEM	39.500
11	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1		6.0*2+9.0*4	m	48.000	
				RAZEM	48.000
12	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład	m ²		
d.1	budynek łącznik	23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ²	157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
13	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 8 km	m ³		
d.1		285.4*0.0055*3	m ³	4.709	
				RAZEM	4.709
14		Oplata za składowanie gruzu odpadów zawierających papę	m ³		
d.1		4.709	m ³	4.709	
				RAZEM	4.709
15	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m ²		
d.1	budynek łącznik	23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ²	157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
16	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	budynek łącznik	23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ²	157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
17	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - ściany wraz ze ścianami piwnic	m ³		
d.1	budynke ściany zewnętrzne budynek - ściany wewn. łącznik ściany zewnętrzne	(8.3*10.5*2+23.5*9.5)*0.35 (23.0*2+8.0*5*2)*3.5*0.25+(23.0*2+3.5*2*12)*0.12 (16.0+8.0+5.2)*6.5*0.25 (5.5*5*2)*3.0*0.25	m ³ m ³ m ³ m ³	139.143 125.850 47.450 41.250	
				RAZEM	353.693

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.1	KNR 4-01 0349-02 budynek	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - Analogia - ostrożne rozebranie ściany w bezpośrednim sąsiedztwie budynków istniejących (23.6*10.5-16.85*4.67)*0.35	m ³ m ³	 59.189	
				RAZEM	59.189
19 d.1	KNR 4-04 0405-03 budynek łącznik	Rozebranie drewnianych podłóg białych na wpust 23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ² m ²	 157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
20 d.1	KNR 4-04 0406-01 budynek łącznik	Rozebranie stropów drewnianych - zasyпки stropowe 23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ² m ²	 157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
21 d.1	KNR 4-04 0406-05	Rozebranie belek stropowych 23.5*2+8.5*12	m m	 149.000	
				RAZEM	149.000
22 d.1	KNR 4-04 0406-03 budynek łącznik	Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych 23.5*8.4*0.8 16.0*5.5	m ² m ² m ²	 157.920 88.000	
				RAZEM	245.920
23 d.1	KNR 4-04 0107-03 z.o.3.1. budynek	Rozebranie sklepień odcinkowych z cegły o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - strop nad piwnicą 23.5*8.4	m ² m ²	 197.400	
				RAZEM	197.400
24 d.1	KNR 4-04 0107-06 z.o.3.1.	Rozebranie belek stropowych stalowych z dwuteowników o wysokości ponad 200 mm - Usytuowanie budynku uniemożliwia dostęp osobom postronnym - strop nad piwnicą 8.4*25	m m	 210.000	
				RAZEM	210.000
25 d.1	KNR 4-04 0603-07 z.sz.2.3. analogia budynek rampa łącznik	Burzenie podłoża z betonu o grubości 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych - płyta fundamentowa 23.5*8.4*0.15 11.0*3.0*0.8 16.0*5.5*0.15	m ³ m ³ m ³ m ³	 29.610 26.400 13.200	
				RAZEM	69.210
26 d.1	KNR 2-31 0804-03 0804-04 budynek rampa łącznik	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłuczni kamienno o grubości 35 cm 23.5*8.4 11.0*3.0 16.0*5.5	m ² m ² m ² m ²	 197.400 33.000 88.000	
				RAZEM	318.400
27 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny do gruzu 9.0*2+6.0	m m	 24.000	
				RAZEM	24.000
28 d.1	KNR 4-01 0105-02 budynek rampa łącznik	Zasypanie rozebranych fundamentów ziemią z przetrzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm wraz z zakupem ziemi 23.5*8.4*2.0 11.0*3.0*0.8 16.0*5.5*0.5	m ³ m ³ m ³ m ³	 394.800 26.400 44.000	
				RAZEM	465.200
29 d.1	KNR 4-04 1103-01 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 deski cegła beton tłuczeń	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodami na odległość 8 km 245.92*0.2*0.5+245.92*0.1*0.5 353.693+59.189+197.4*0.25 69.21 318.035	m ³ m ³ m ³ m ³ m ³	 36.888 462.232 69.210 318.035	
				RAZEM	886.365
30 d.1		Oplata za składowanie gruzu 886.365	m ³ m ³	 886.365	
				RAZEM	886.365
31 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04 rynny i rury belki stalowe	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 8 km (39.5+48)*0.5*0.005*5.5/1000 210*22/1000	t t t	 0.001 4.620	
				RAZEM	4.621
32 d.1	KNR 4-01 0701-02 łącznik ściany zewnętrzne budynek	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (6.0+8.0)*6.5 16.85*4.67	m ² m ² m ²	 91.000 78.690	
				RAZEM	169.690
33 d.1	KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją 169.69	m ² m ²	 169.690	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34 d.1	KNR 2-02 0907-01	Tynki zewnętrzne nakrapiane cementowe na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 169.69	m ² m ²	RAZEM 169.690	169.690
35 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm łącznik ściany zewnrzne budynek (6.0+8.0)*0.5 16.85*0.5	m ² m ² m ²	RAZEM 7.000 8.425	169.690
36 d.1	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) 12	dół. dół.	RAZEM 12.000	15.425
37 d.1	KNR 2-25 0419-02	Analogia - Montaż wraz z wypoziomowaniem słupków ogrodzeniowych stalowych, ocynkowanych, powlekanych 12	szt szt	RAZEM 12.000	12.000
38 d.1	KNR 4-01 0203-01	Analogia - Zabetonowanie słupków ogrodzenia w gotowych otworach 0.2*0.2*0.6*12	m ³ m ³	RAZEM 0.288	0.288
39 d.1	KNR 2-25 0307-01	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych (8.0+8.5+1.3)*2.0	m ² m ²	RAZEM 35.600	35.600
				RAZEM	35.600