

Lp.	Nr spec. tech.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszczególne	Razem
			KOSZTORYS : Remont drogi gminnej Nr 100834L ul. H. Sienkiewicza w Terespolu od km 0+000 do km 0+347 odc. długości 0,347km			
d.1			DZIAŁ: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	D-01.01.01	KNR 2-01 0119-03z.sz. 2.3.3 9902 Uproszczona	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,347km	km		
d.1			0,347	km	0,347	
			RAZEM	km		0,347
d.2			DZIAŁ: ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03 Uproszczona	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm i 15x20 cm ze złożeniem i odwiezieniem na odl. 1 km	m		
d.2			765	m	765,00	
			RAZEM	m		765,00
3	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02 Uproszczona	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem i odwiezieniem na odl. 1km	m		
d.2			20	m	20,00	
			RAZEM	m		20,00
4	D-01.02.04	KNR 2-31 0817-04 Uproszczona	Rozebranie ścieków z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm przy krawężniku na długości 8m szer 0,3m	m		
d.2			8	m	8,00	
			RAZEM	m		8,00
5	D-01.02.04	KNR 2-31 0807-01 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał do ponownego wbudowania zjazdu i miejsca postojowe)	m2		
d.2			320	m2	320,00	
			RAZEM	m2		320,00
6	D-01.02.04	KNR 2-31 0807-01 Uproszczona	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (materiał do ponownego wbudowania chodnik)	m2		
d.2			300	m2	300,00	
			RAZEM	m2		300,00
d.3			DZIAŁ: KRAWĘŻNIKI, OBRZEŻA			
7	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betonowych z oporem z betonu C12/15 (krawężnik przy jezdni i obniżony przy przejściach)	m		
d.3			436	m	436,00	
			RAZEM	m		436,00
8	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03 Uproszczona	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem law betonowych z oporem z betonu C12/15 (zjazdu i miejsca postojowe)	m		
d.3			329	m	329,00	
			RAZEM	m		329,00
9	D-08.03.01	KNNR 6 0404-05 Uproszczona	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na lawie betonowej z betonu C12/15	m		
d.3			20	m	20,00	



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
			RAZEM	m		20,00
d.4			<b>DZIAŁ: NAWIERZCHNIA</b>			
10 d.4	D-05.03.11	KNR 2-31 0803-03 Uproszczona	Frezowanie istniejącej nawierzchni o śr. grub. 2cm  461	m2  m2	  461,00	
			RAZEM	m2		461,00
11 d.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją istniejącej nawierzchni bitumicznej  2711	m2  m2	  2 711,00	
			RAZEM	m2		2 711,00
12 d.4	D-05.03.05b	KNR 2-31 0108-02 Uproszczona	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC11W zgodnie z tabelą wyrównań  96,01*2,45	t  t	  235,22	
			RAZEM	t		235,22
13 d.4	D-04.03.01	KNR 2-31 1004-07 Uproszczona	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją warstwy wyrównawczej  2711	m2  m2	  2 711,00	
			RAZEM	m2		2 711,00
14 d.4	D-05.03.05a	KNR 2-31 0310-05 Uproszczona	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. warstwy 4cm z uszczelnieniem masą zalewową lub tasmą uszczelniającą na połączeniach z istniejącą nawierzchnią i przy krawężnikach zjazdowych  2711	m2  m2	  2 711,00	
			RAZEM	m2		2 711,00
d.5			<b>DZIAŁ: ZJAZDY, MIEJSCA POSTOJOWE I</b>			
15 d.5	D-05.03.23	KNR 2-31 23102-01 Uproszczona	Ułożenie (odtworzenie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, na podsypce piaskowej (kostka z rozbiórki)  320	m2  m2	  320,00	
			RAZEM	m2		320,00
16 d.5	D-05.03.23	KNR 2-31 23102-01 Uproszczona	Ułożenie (odtworzenie) nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej (kostka z rozbiórki)  300	m2  m2	  300,00	
			RAZEM	m2		300,00
17 d.5	D-08.05.01	KNR 2-31 0608-01 Uproszczona	Ścieki uliczne z kostki betonowej o wysokości 8 cm na podsypce cem. piaskowej, 8mb x 0,3m  8	m  m	  8,00	
			RAZEM	m		8,00
d.6			<b>DZIAŁ: OZNAKOWANIE</b>			
18 d.6	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-03 Uproszczona	Odtworzenie oznakowania poziomego farbą chlorokauczukową zgodnie z projektem SOR - grubowarstwowe, malowane ręcznie  51,7	m2  m2	  51,70	
			RAZEM	m2		51,70



<i>Lp.</i>	<i>Nr spec. tech.</i>	<i>Podstawa</i>	<i>Opis i wyliczenia</i>	<i>j.m.</i>	<i>Poszczególne</i>	<i>Razem</i>
19 d.6	D-07.01.01	KNR 2-31 0706-03 Uproszczona	Odtworzenie oznakowania poziomego farbą chlorokauczkową zgodnie z projektem SOR - grubowarstwowe, malowane ręcznie (miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych w kolorze 34,8	m2  m2	  34,80	
			RAZEM	m2		<b>34,80</b>
d.7			<b>DZIAŁ: INNE</b>			
20 d.7	D-03.02.01a	KNR 2-31 1406-04 Uproszczona	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i pokryw kanalizacji sanitarnej 19	szt.  szt.	  19,00	
			RAZEM	szt.		<b>19,00</b>

