

PRZEDMIAR ROBÓT 496-01-001

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492575P LIPIE GÓRY
Obiekt: ETAP II - KM 0+000 - 0+530
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: DZ. NR EWID.: 215 OBREB KIEJSZE, GM. BABIAK, POW.
KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Inwestor: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI, 62 - 620 BABIAK

Sporządzający: PER-FEKT FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA JAKUB
DŁUŻEWSKI
os.Bolesława Chrobrego 27 lok.102 60-681 Poznań

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski, Natalia Markiewicz

Data opracowania przedmiaru: 28-07-2023

**KATALOGI NAKŁADÓW RZECZOWYCH STANOWIĄCE PODSTAWĘ WYCENY ZOSTAŁY MODYFIKOWANE I
NALEŻY JE ODCZYTYWAĆ JAKO POZYCJE : ANALOGIA**

**WSZYSTKIE POZYCJE WYMNIENIONE W KOSZTORYSIE/PRZEDMIARZE UWZGLĘDNIAJĄ ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, ZAKUP MATERIAŁÓW, TRANSPORT, ROBOTY MONTAŻOWE I WBUDOWANIE ORAZ
ROBOTY PORZĄDKOWE PO WYKONANIU ROBÓT**

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT 496-01-001

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492575P LIPIE GÓRY
Obiekt: ETAP II - KM 0+000 - 0+530
Rodzaj robót: DROGOWE
Lokalizacja: DZ. NR EWID.: 215 OBRĘB KIEJSZE, GM. BABIAK, POW.
KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIE

Zamawiający: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI, 62 - 620 BABIAK

PRZEDMIAR 496-01-001

Strona 1

28-07-2023

SYKAL-002886

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

1	ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I KONSTRUKCYJNE
---	--

PRZEDMIAR ROBÓT 496-01-001

CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI 492575P LIPIE GÓRY

Obiekt: ETAP II - KM 0+000 - 0+530

Rodzaj robót: DROGOWE

Lokalizacja: DZ. NR EWID.: 215 OBREB KIEJSZE, GM. BABIAK, POW.
KOLSKI, WOJ. WIELKOPOLSKIEInwestor: GMINA BABIAK
PLAC WOLNOŚCI, 62 - 620 BABIAK

PRZEDMIAR 496-01-001

Strona 1

28-07-2023

SYKAL-002886

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			ROBOTY POMIAROWE, PRZYGOTOWAWCZE I KONSTRUKCYJNE		
1	1	KNKB 001-01-09-03-00	Roboty pomiarowe i inwentaryzacja	km	0,530
1	2	KNR 231-01-03-04-00	Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie pod wykonanie konstrukcji jezdni, zjazdów i poboczy - w pasie prowadzonych prac w miejscach braku istniejącej podbudowy tłuczniowej	m ²	1430,000
1	3	KNR 231-01-14-05-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/63mm grub 15 cm - w pasie prowadzonych prac w miejscach braku istniejącej podbudowy tłuczniowej pod jezdnie i zjazdy	m ²	1090,000
1	4	KNR 231-01-14-07-00	Podbudowa z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm, warstwa górna grubości 12 cm - pod jezdnie i zjazdy	m ²	2762,000
1	5	KNR 231-10-04-07-00	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy tłuczniowej, zużycie emulsji 0,8 kg/m ²	m ²	2762,000
1	6	KNR 231-03-10-05-00	Warstwa ściernalna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 - gr.4cm po zagęszczeniu - pod jezdnie i zjazdy	m ²	2698,000
1	7	KNR 231-01-14-07-00	Wykonanie poboczy gruntowych (2 x 0,75m) z uzupełnieniem brakującego materiału o średniej grubości 10 cm z profilowaniem i zagęszczeniu	m ²	795,000
1	8	KNR 231-07-02-02-00	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt	12,000
1	9	KNR 231-07-03-01-00	Przymocowanie tablic znaków drogowych	szt	12,000
1	10	KALK. WŁASNA	Przeniesienie istniejącego znaku	kmpl	1,000