
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Naprawa schodów
ADRES INWESTYCJI: ul. Towarowa 6 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
NAZWA INWESTORA: Administracja Domów Mieszkalnych Nr 2
ADRES INWESTORA: ul. Towarowa 6 A, 66-400 Gorzów Wlkp.
DATA OPRACOWANIA: 05.2025

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
05.2025

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i okładzinowe			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 5,60 * 0,15$	m2	9,336	
				RAZEM	9,336
2 d.1	KNR 15-01 0202-05	Mechaniczna rozbiórka okładzin układanych na zaprawie cementowej - Skucie w miejscach powierzchniowych napraw	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
3 d.1	KNR AT-23 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
4 d.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
5 d.1	KNR AT-23 0103-04	Dodatek za naniesienie mineralnej warstwy szepnej na spód płytek	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
6 d.1	KNR BC-02 0212-02	Ręczna reprofilacja (wypełnianie ubytków) powierzchni poziomych konstrukcji żelbetowych zaprawą cementowo-polimerową; wielkość ubytków 30 mm Krotność = 0,5	m2		
		$[0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20]$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
7 d.1	KNR 0-29 0638-01 analogia	Izolacja taśmami TAPE VF 120 - styk ściana - podłoga stopień - podstopnica	m		
		$0,22 * 2 + 4,83 - 1,63 + 2 * 1,55 + 5,65 * 5 + 6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 1,2 * 2 + 0,9 * 2 + 0,6 * 2 + 0,3 * 2 + (1,20 + 5 * 0,15) * 2$	m	72,090	
				RAZEM	72,090
8 d.1	KNR AT-23 0101-06	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	KNR AT-23 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 3	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20$	m2	36,854	
				RAZEM	36,854
11 d.1	KNR-W 2-02 1219-03	Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.1	KNR AT-23 0201-07	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm - np. Płytki granitowe New Impala, 60x60x3cm, R178, płomień	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22$	m2	8,496	
				RAZEM	8,496
13 d.1	KNR AT-23 0301-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x60 cm - np. Płytki granitowe R178, płomień, ryflowane	m		
		$[6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 + 2 * 0,60 + 2 * 0,90 + 2 * 1,20$	m	41,200	
				RAZEM	41,200
14 d.1	KNR AT-23 0303-03	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 15 cm i szer. 60 cm - np. Płytki granitowe New Impala, 60x60x3cm, R178, płomień	m		
		$0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)]$	m	15,998	
				RAZEM	15,998
15 d.1	KNR AT-23 0310-01	Cokoliki z kształtek schodowych o wys. 15 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem - np. Płytki granitowe New Impala, 60x60x3cm, R178, płomień	m		
		$2 * 0,22 + 2 * 1,55 + 0,30 * 4 * 2 + 0,15 * 4 * 2 + (0,30 + 0,30) * 4 * 2$	m	11,940	
				RAZEM	11,940
16 d.1	KNR K-04 0403-03	Impregnacja okładzin ceramicznych, klinkierowych i kamiennych	m2		
		$0,5 * (4,90 + 5,60) * 1,55 + 1,63 * 0,22 + 0,15 * (5 * 5,65) + 0,30 * (4 * 5,65) + 0,15 * [(6,20 + 0,30 * 2) + (6,60 + 0,30 * 4) + (7,00 + 0,30 * 6) + (7,40 + 0,30 * 8)] + 0,30 * [6,20 + 6,60 + 7,00 + 7,40 + 8,00] + 2 * 0,30 * 0,30 + 2 * 0,30 * 0,60 + 2 * 0,30 * 0,90 + 2 * 0,30 * 1,20 + 0,15 * (2 * 0,22 + 2 * 1,55 + 0,30 * 4 * 2 + 0,15 * 4 * 2 + (0,30 + 0,30) * 4 * 2)$	m2	38,645	
				RAZEM	38,645
2		Balustrady			
17 d.2	KNR 4-01 1306-01	Demontaż balustrad schodowych	szt.p rzec.		
		5,00	szt.p rzec.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z pochwytami ze stali nierdzewnej (wyrób warsztatowy) osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe. Wysokość balustrady 1,1 m	m		
		1,10 + 3,00	m	4,100	
				RAZEM	4,100
3		Roboty brukarskie			
19 d.3	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		8,00 * 0,75 + 1,20 * 2 * 0,75	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
20 d.3	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		8,00 * 0,75 + 1,20 * 2 * 0,75	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
21 d.3	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ułożenie nowych płytek w obrębie schodów	m2		
		8,00 * 0,75 + 1,20 * 2 * 0,75	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
4		Usunięcie, wywóz i utylizacja odpadów			
22 d.4	kalk. własna	Usunięcie z budynku odpadów z demontażu i rozbiórek	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		14,35 * 0,05 + (8,00 * 0,75 + 1,20 * 2 * 0,75) * 0,05	m3	1,108	
				RAZEM	1,108
24 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		14,35 * 0,05 + (8,00 * 0,75 + 1,20 * 2 * 0,75) * 0,05	m3	1,108	
				RAZEM	1,108