



LEGENDA



PK1 – granit 53,18 m²
ułożenie i kolorystyka wg posadzki istniejącej w holu i w pokoju biurowym:
1 – granit Strzegom Marów
2 – granit Sinai Ghost
3 – Granit Nero Impala
+uzupełnienia posadzki wg wzoru istniejącej posadzki

PK2 – granit na schodach, 35,17 m²
kolor wg istniejącej posadzki
Granit Nero Impala
UWAGA! Krawędzie stopni oznaczone posiomi w kolorze kontrastującym z kolorem posadzki o szerokości co najmniej 5 cm na powierzchni poziomej i co najmniej 5 cm na powierzchni pionowej stopnic.

kolor kontrastujący w pasie min. 30 cm od krawędzi schodów – granit Sinai Ghost

faktura ostrzegawcza w odległości 45 ± 50cm od krawędzi schodów – kamień płomieniowany
kolor wg istniejącej posadzki
Granit Nero Impala

PW1 – wykładzina dywanowa 14,56 m²
kolorystyka wykładziny: Fotex
Całgary ash wg wzornika firmy Forbo– produkt referencyjny, na podstawie którego można dobrać produkt równorzędny

uzupełnienia posadzki w przejściu B – wg wzoru istniejącej posadzki

Projekt chroniony prawem autorskim.
Rozpowszechnianie niniejszego opracowania, jak też jego fragmentów, a ponadto umieszczanie w systemach przechowywania danych, za wyjątkiem właściwych organów administracji, przekazywanie w jakiejkolwiek formie oraz dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega odpowiedzialności karnej.

UWAGI OGÓLNE:
1. Projekt stanowi integralną część opracowania wielobranżowego. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym.
2. W przypadku rozbieżności z projektami branżowymi należy skontaktować się z nadzorem autorskim.
3. Ewentualne zmiany sposobu mocowania elementów wymagają akceptacji projektanta.
4. Przed zamówieniem, przystąpieniem do produkcji, należy bezwzględnie sprawdzić wymiary w naturze.
5. Wymiary elementów dostosować do stanu wykończonego ścian i stropów
6. Rysunki warsztatowe oraz wszelkie zmiany należy przedstawić do akceptacji projektanta.
7. Wszystkie elementy wewnętrzne powinny spełniać warunki ochrony ppoż, posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia.
8. Wszystkie elementy - nierozprzestrzeniające ognia (NRO). Zabronione jest stosowanie materiałów i wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.
9. Należy stosować wybrane lub równorzędne produkty i materiały zawarte w referencjach.
10. Wyposażenie związane z instalacjami (elektryczną, teletechniczną) rozpatrywać według odpowiednich opracowań branżowych.

inwestor: NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

SOŁTYK & SOŁTYK ARCHITECTS
KWADRATURA
www.kwadratura.waw.pl

temat opracowania:
PRZEJŚCIA W PARTERZE MIĘDZY BUDYNKAMI
ZMIANA GEOMETRII OTWORÓW I ŚLUSARKI
URZĄDZENIE POMIESZCZEŃ PRZYLEGŁYCH

obiekt:
NSA -BODUENA 3/5 /JASNA 2/4

faza:
PROJEKT TECHNICZNY

element:
PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

ARCHITEKTURA
SOŁTYK & SOŁTYK Architekci Sp. z o. o.
mgr inż. arch. Stanisław Sołtyk
mgr inż. arch. Jerzy Sołtyk
KWADRATURA Sp. z o. o.
mgr inż. arch. Paweł Kubacz
mgr inż. arch. Magda Miłocz
podpis

tytuł rys.: Rzut posadzek

data	skala	nr. rysunku
03.2024	1:50	A-3