
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: wykonanie instalacji domofonowej
ADRES INWESTYCJI: ul. Zbýłowita 8
NAZWA INWESTORA: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA: 60-770 Poznań ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
Ogólnobudowlana Maciej Ciesielski

DATA OPRACOWANIA: 08.06.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
08.06.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	KNNR 5 0406-01	Moduł wywołania	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNNR 5 0406-01	Unifon	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
3	KNNR 5 0406-01	Zasilacz	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 5 0406-01	Dystrybutor	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNNR 5 0406-01	Interfejs klatkowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNNR 5 0406-01	Montaż elektrozaczepek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0406-01	Przycisk lokalnego otwarcia drzwi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
9	KNNR 5 0103-05	Rury winidurkowe o śr.do 20 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
10	KNNR 5 1207-09	Wykucie bruzd dla rur RKL21, RS28 w cegle	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
11	TZKNBK IV - 513	Wykucie bruzd poziomych w murkach na zaprawie wapiennej 1x1 ceg.	m		
		42	m	42,000	
				RAZEM	42,000
12	KNR 4-01 0338-02	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
13	KNKRB 5 0902-03	Zaprawienie bruzd o szerokości do 10 cm	m		
		60	m	60,000	
				RAZEM	60,000