



**STANDARD WYKOŃCZENIA
POMIESZCZENIE KOTŁOWNI :**

- POSADZKA :** DEMONTAŻ FUNDAMENTU POD KOCIOŁ; SKUCIE ISTN. PŁYTEK, UŁOŻENIE NOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH;
- ŚCIANY :** SKUCIE ISTNIEJĄCYCH PŁYTEK, UŁOŻENIE NOWYCH PŁYTEK CERAMICZNYCH DO WYS 1,5m
POWYŻEJ SZPACHLOWANIE, MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ;
- STROP :** UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, SZPACHLOWANIE, MALOWANIE FARBĄ EMULSYJNĄ
- STOLARKA :** DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH DRZWI I OKNA
MONTAŻ NOWYCH DRZWI WEJŚCIOWYCH DO KOTŁOWNI PPOŻ EI-30
MONTAŻ NOWYCH DRZWI TECHNICZNYCH DO POM TECHNICZNEGO
MONTAŻ NOWEGO OKNA PVC

JEDNOSTKA PROJEKTOWA



WOJCIECH JANKOWIAK

USŁUGI PROJEKTOWE

USŁUGI PROJEKTOWE

WOJCIECH JANKOWIAK

ul. Grunwaldzka 517a/17

62 - 064 Pleszka

NIP: 599-108-95-86

REGON: 210285997

tel.: +48 512 074 744

e-mail: wojciech.jankowiak@wp.pl

ADRES INWESTYCJI	Kotłownia gazowa dla obiektów AWF Poznań ul.Droga Dębińska 7 , 61-871 Poznań				
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEN		PODPIS	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Wojciech Jankowiak	WKP/0278/PWOS/04			
OPRACOWAŁA	-	-			
SPRAWDZIŁA					
ZADANIE	Wymiana kotła gazowego wraz z robotami towarzyszącymi dla obiektów przy ul. Droga Dębińska 7 w Poznaniu				
TREŚĆ RYSUNKU	Zakres prac budowlanych				
BRANŻA	FAZA	DATA	SKALA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU
Sanitarna	PW	maj 2024	1:50	00	KO.04