
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU SPORTOWO REKREACYJNEGO PRZY ULICY POLNEJ W PRABUTACH - LINARIUM, MIASTECZKO ROWEROWE - III ETAP
ADRES INWESTYCJI : PRABUTY ULICA POLNA DZ. NR 53
INWESTOR : MIASTO I GMINA PRABUTY, UL. KWIDZYŃSKA 2, 82-550 PRABUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : PIOTR WOJCZAŁ PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI
80-257 GDAŃSK UL. TRAWKI 17/1

DATA OPRACOWANIA : KWIECIEŃ 2021


Piotr Wojczal
ul. Trawki 17/1 80-257 Gdańsk
tel. 602 663 819
uprawnienia budowlane 3383/Cd/83
uprawnienia drogowe 3647/Cd/83

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
1	PRACE PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIÓRKI		
1	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²	
d.1	250	m ²	250.000
2	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²	
d.1	360	m ²	360.000
3	Transport gruzu z rozbiórki na odległość do 1 km	t	
d.1	60	t	60.000
2	LINARIUM		
2.1	Roboty ziemne		
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku	m ³	
d.2.1	samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	
	95*0.4		38.000
2.2	Podbudowy i obrzeża		
5	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	
d.2.2	95	m ²	95.000
6	Ława pod obrzeża betonowa zwykła	m ³	
d.2.2	35*0.2*0.2	m ³	1.400
7	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	
d.2.2	35	m	35.000
2.3	Nawierzchnia piaskowa		
8	Warstwa wzmacniająca grunt z geowłókniny	m ²	
d.2.3	95	m ²	95.000
9	Warstwa piasku o grubości 10cm	m ²	
d.2.3	95	m ²	95.000
10	Dopłata za dalsze 30cm grubości warstwy piasku	m ²	
d.2.3	95	m ²	95.000
2.4	Wyposażenie		
11	Dostarczenie i montaż linarium	kpl	
d.2.4	1	kpl	1.000
3	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY		
12	Dostarczenie i montaż elementów małej architektury	szt	
d.3	Kosze na odpadki	szt	
	4		4.000
13	Dostarczenie i montaż elementów małej architektury	szt	
d.3	Ławki parkowe - z oparciem	szt	
	6		6.000
14	Dostarczenie i montaż elementów małej architektury	szt	
d.3	Tablica informacyjna przy wejściu	szt	
	1		1.000
4	CHODNIKI		

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
4.1 Chodniki			
15	Warstwa odsączająca z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	
d.4.1			
195		m ²	
			195.000
16	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża	m ²	
d.4.1			
195		m ²	
			195.000
17	Ława betonowa zwykła	m ³	
d.4.1			
160*0.2*0.2		m ³	
			6.400
18	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	
d.4.1			
160		m	
			160.000
19	Nawierzchnie z płytki betonowej 30x30x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
d.4.1			
195		m ²	
			195.000
20	Nawierzchnia z kostki kamiennej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
d.4.1			
12		m ²	
			12.000
5 MIASTECZKO ROWEROWE			
5.1 Obrzeża betonowe			
21	Ława betonowa zwykła	m ³	
d.5.1			
92*0.2*0.2		m ³	
			3.680
22	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm	m	
d.5.1			
92		m	
			92.000
5.2 Podbudowa			
23	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5mm	m ³	
d.5.2			
95		m ³	
			95.000
5.3 Nawierzchnia z kostki betonowej bezfazowej			
24	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezfazowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	
d.5.3			
546		m ²	
			546.000
5.4 Malowanie linii, wyposażenie miasteczka rowerowego			
25	Ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczkową	m ²	
d.5.4			
15		m ²	
			15.000
26	Warstwa nawierzchni żywicznej grubości 1mm	m ²	
d.5.4			
216		m ²	
			216.000
27	Dostawa kompletnego wyposażenia miasteczka rowerowego	kpl	
d.5.4			
1		kpl	
			1.000
6 ZIELEŃ			
6.1 Trawniki chłonne			
28	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 1.20 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku	m ³	
d.6.1			
172	samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	
			172.000
29	Warstwa piasku o grubosci 10cm	m ²	
d.6.1			
440		m ²	
			440.000
30	Dopłata za dalsze 30cm grubości warstwy piasku	m ²	
d.6.1			
440		m ²	

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
			440.000
31 d.6.1	Przygotowanie mieszanek ziemi żyznej i piasku wykonywane mechanicznie	m ³	
44		m ³	
			44.000
32 d.6.1	Rozścielenie mieszanki piasku i humusu spycharkami na terenie płaskim	m ³	
44		m ³	
			44.000
33 d.6.1	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	
440		m ²	
			440.000
6.2	Trawniki		
34 d.6.2	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m ³	
44		m ³	
			44.000
35 d.6.2	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia	m ²	
440		m ²	
			440.000
7	OGRODZENIE		
36 d.7	Ogrodzenie stalowe panelowe na słupkach stalowych obetonowanych	m ²	
75		m ²	
			75.000
37 d.7	Bramy stalowe panelowe	m ²	
6		m ²	
			6.000