

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : KWP/KMP Radom - naprawa naiwerzchni
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59
INWESTOR : KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11-go Listopada 37/59

DATA OPRACOWANIA : 04.11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont nawierzchni			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.06	km km	0.060	
				RAZEM	0.060
2	KNR AT-03 d.1 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm (6*2)*2+6	m m	30.000	
				RAZEM	30.000
3	KNR AT-03 d.1 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
4	KNR 4-01 d.1 0108-20 analogia	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 20 280*0.04	m ³ m ³	11.200	
				RAZEM	11.200
5	KNR 2-31 d.1 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNNR 6 d.1 1005-08	Skropienie smołą nawierzchni drogowych 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000
7	KSNR 6 d.1 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 280	m ² m ²	280.000	
				RAZEM	280.000