

Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu					
1		Parter - malowanie			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		735,30	m2	735,30	
				RAZEM	735,30
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		1769,72 + 735,30	m2	2 505,02	
				RAZEM	2 505,02
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		2505,02	m2	2 505,02	
				RAZEM	2 505,02
4 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		1769,72 * 1,80	m2	3 185,50	
				RAZEM	3 185,50
2		Piętro - malowanie			
5 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		556,80	m2	556,80	
				RAZEM	556,80
6 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2		
		1458,98 + 556,80	m2	2 015,78	
				RAZEM	2 015,78
7 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		2015,78	m2	2 015,78	
				RAZEM	2 015,78
8 d.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2		
		1458,98 * 1,80	m2	2 626,16	
				RAZEM	2 626,16
3		Zabezpieczenie stolarki			
9 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		766,0	m2	766,00	
				RAZEM	766,00
10 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		766,0	m2	766,00	
				RAZEM	766,00

Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu								
1		Parter - malowanie						
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	735,30	0,00			
1*		obmiar = 735,30 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2 -- M --	r-g	41,9121	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	262,5021	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	2 505,02	0,00			
1*		obmiar = 2 505,02 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2 -- M --	r-g	237,9769	0,00	0,00		
2*		Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,7515	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	2 505,02	0,00			
1*		obmiar = 2 505,02 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2 -- M --	r-g	318,1375	0,00	0,00		
2*		farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	731,4658	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	3 185,50	0,00			
1*		obmiar = 3 185,50 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2 -- M --	r-g	1 223,2320	0,00	0,00		
2*		Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	490,5670	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								

Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu

Kosztyorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Parter - malowanie				
Razem koszty bezpośrednie:				0,00				
RAZEM:				0,00				
2		Piętro - malowanie						
5 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	556,80	0,00			
1*		obmiar = 556,80 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,057 r-g/m2	r-g	31,7376	0,00	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 0,357 m2/m2	m2	198,7776	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
6 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m2	2 015,78	0,00			
1*		obmiar = 2 015,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,095 r-g/m2	r-g	191,4991	0,00	0,00		
2*		-- M -- Gips budowlany szpachlowy 0,0003 t/m2	t	0,6047	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNNR-W 3 1003-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2	2 015,78	0,00			
1*		obmiar = 2 015,78 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,127 r-g/m2	r-g	256,0041	0,00	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe KOLOR 0,292 dm3/m2	dm3	588,6078	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne lakierowanie starych tynków wewnętrznych	m2	2 626,16	0,00			
1*		obmiar = 2 626,16 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,384 r-g/m2	r-g	1 008,4454	0,00	0,00		
2*		-- M -- Lakier akrylowy wodorozcieńczalny 0,154 dm3/m2	dm3	404,4286	0,00		0,00	

Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Piętro - malowanie				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			
3		Zabezpieczenie stolarki						
9 d.3	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2	766,00	0,00			
1*		obmiar = 766,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,084 r-g/m2 -- M --	r-g	64,3440	0,00	0,00		
2*		Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12- 0,20mm 1,23 m2/m2	m2	942,1800	0,00		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%		0,00		0,00	
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
10 d.3	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2	766,00	0,00			
1*		obmiar = 766,00 m2 -- R -- Roboty ogólnobudowlane - remontowe (WP) 0,037 r-g/m2	r-g	28,3420	0,00	0,00		
Razem koszty bezpośrednie				0,00				
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami				0,00				
Cena jednostkowa								
Razem dział:				Zabezpieczenie stolarki				
Razem koszty bezpośrednie:					0,00			
RAZEM:					0,00			

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Malowanie sal w Przedszkolu nr 5 w Rawiczu

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1 Parter - malowanie	0,00				
2 Piętro - malowanie	0,00				
3 Zabezpieczenie stolarki	0,00				
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 0%	0,00				
R+0%S					
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 0%R+0%S	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie:      zero i 0/100 zł