

PODZIAŁ CENY NA SKŁADNIKI

inwestycji polegającej na budowie placu zabaw przy ul. Trybowskiego w Bydgoszczy, na dz. o nr ew. 25/5, 26/12 obr. 389 w Bydgoszczy

Lp.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZAMÓWIENIA	JM.	ILOŚĆ	WARTOŚĆ POZYCJI W ZŁ (BRUTTO)
1	Roboty ziemne i przygotowawcze (<i>niwelacja terenu ze zdjęciem warstwy ziemi wraz z wywozem i utylizacją nadmiaru urobku oraz inne prace towarzyszące</i>)	kpl	1	
2	Ułożenie na podsypce cem.-piask. obrzeży o wym. 6 cm x 20 cm	m	201	
3	Nawierzchnia bezpieczna - z piasku płukanego zgodnie z normą	m ³	84,6	
4	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. min. 6 cm	m ²	80	
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych:				
5	Zestaw zabawowy (<i>min. skład urządzenia: wieża sześciokątna bez daszku – 2 szt., wieża z daszkiem dwuspadowym lub wielospadowym, wys. podestu h=1,5m – 2 szt., zjeżdżalniana podest wys. min. 1,50m – 2 szt. – wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej (boczki, burty, ślizg) drabinka wejściowa, pomost ruchomy, pomost ruchome klocki, pomost kładka ruchoma z poręczami, ścianka wspinaczkowa wejściowa, rura strażacka, trap koci grzbiet, konstrukcja zestawu wykonana z drewna klejonego, wszystkie elementy drewniane pozbawione wad: sęków, rozwarstwień, zadziorów</i>)	szt.	1	
6	Bujak na sprężynie np. konik	szt.	1	
7	Bujak na sprężynie np. słońik	szt.	1	
8	Bujak na sprężynie np. rybka	szt.	1	
9	Bujak na sprężynie np. krówka	szt.	1	
10	Piaskownica sześciokątna (<i>z wypełnieniem piaskiem</i>)	szt.	1	
11	Huśtawka wahadłowa podwójna	szt.	1	
12	Huśtawka wahadłowa – siedzisko typu bocianie gniazdo	szt.	1	
13	Zestaw do gry w siatkówkę plażową z miejscem sędziowskim	kpl.	1	
14	Tablica informacyjna z daszkiem	szt.	1	
15	Ławka betonowa z oparciem z listwami z tworzywa sztucznego	szt.	1	
16	Odtworzenie nawierzchni trawiastej po zakończeniu robót (<i>nawiezenie ziemi urodzajnej, siew trawy</i>) z pielęgnacją trawy do tzw. pierwszego koszenia i ogólne uporządkowanie otoczenia	kpl.	1	
17	Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1	
18	Stały nadzór archeologiczny w czasie prowadzenia prac ziemnych	kpl.	1	
OGÓŁEM (suma poz.: 1 – 18)				