

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Nazwa zadania:

Wykonanie projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej do 50kWp na terenie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

2. Adresy obiektu

Ośrodek Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej, ul. Rędzina 1C, 30-248 Kraków

3. Nazwa i kody:

71323100-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4. Nazwa i adres Zamawiającego:

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Al. Mickiewicza 21
31-120 Kraków

5. Opracowanie:

mgr inż. Rafał Góra
Dział Nadzoru Technicznego

6. Spis zawartości:

- A. Część opisowa
- B. Część informacyjna

A. CZĘŚĆ OPISOWA

1. **Przedmiot opisu technicznego.**

Przedmiotem niniejszego opisu technicznego jest określenie wymagań dotyczących wykonania projektu wykonawczego dla instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej o mocy do 50kWp. Oferta powinna być zgodna z niniejszym opisem technicznym.

2. **Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje projekt wykonawczy instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy do 50kWp na konstrukcji wolnostojącej na terenie Zamawiającego.

Planowana wstępnie lokalizacja instalacji fotowoltaicznej na gruncie znajduje się na rysunku który jest załącznikiem do OPZ

3. **Wymagania stawiane wykonawcy**

- a) Wykonawca przedstawi minimum dwie referencje potwierdzające prawidłowe zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 30 kWp
- b) Wykonawca musi dysponować minimum jedną osobą odpowiedzialną za wykonanie projektu wykonawczego, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – o specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych.

4. **W ramach przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do:**

- 1) Wykonania projektu wykonawczego instalacji fotowoltaicznej wraz z włączeniem do instalacji elektrycznej budynku
- 2) Wykonania kosztorysu inwestorskiego
- 3) Wykonanie przedmiaru robót
- 4) Wykonania Specyfikacji Technicznej Istotnych Warunków Zamówienia (STWIOR)

5. **Wymagania stawiane dokumentacji projektowej:**

- a) W celu sporządzenia dokumentacji projektowej instalacji, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane inwentaryzacje
- b) Projekt rozmieszczenia instalacji fotowoltaicznej musi zostać wykonany przy pomocy oprogramowania do projektowania instalacji fotowoltaicznych.
- c) W projekcie należy przewidzieć wyłączniki odcinające instalacje fotowoltaiczne.
- d) Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt instalacji fotowoltaicznej z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
- e) Zapisy w projekcie muszą spełniać wymogi przepisów wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r- Prawo zamówień publicznych, ponieważ będzie on przedmiotem przetargu publicznego na wykonanie robót w nim zawartych.

6. Wymagania dotyczące projektu

- 1) projekt powinien zawierać schematy, obliczenia i rysunki niezbędne do prawidłowego wykonania instalacji elektrycznej modułów fotowoltaicznych PV
- 2) kierunek i kąt nachylenia modułów powinien być tak dobrany, aby umożliwić optymalną pracę układu i uzyskanie możliwie największej ilości energii od nasłonecznienia.
- 3) Konstrukcję pod panele należy zaprojektować jako typowe dostępne na rynku z powłoką antykorozyjną Magnelis®.
- 4) moc pojedynczego panelu – min 410 Wp
- 5) zaprojektowane układy powinny zapewniać pomiar energii elektrycznej wyprodukowanej wraz z możliwością zdalnego podglądu przez przeglądarkę internetową,

B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Lokalizacja zadania:

Teren Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej Uniwersytetu Rolniczego przy ul. Rędzina 1C, 30-248 Kraków

Przewiduje się lokalizację paneli fotowoltaicznych na gruncie, z uwagi na korzystne warunki nasłonecznienia.

2. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej w terenie.
3. W trakcie przygotowywania projektu Wykonawca będzie przekazywał do uzgodnienia poszczególne części koncepcji i projektu zadania.
 - do 7 dni od podpisania umowy koncepcja instalacji fotowoltaicznej wraz z wizualizacją i symulacją uzysku wykonaną w dedykowanym do instalacji fotowoltaicznych programie komputerowym
 - do 30 dnia pełny projekt wykonawczy dla instalacji fotowoltaicznej wraz kosztorysem inwestorskim i przedmiarem robót i STWIOR-em
4. Forma dokumentacji.

Opracowanie winno być wykonane w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zgodnie z poniższą tabelką:

Rodzaj dokumentacji	Wersja papierowa	Wersja elektroniczna
Projekt wykonawczy	1 egz.	1 kpl. w zapisie PDF i plikach edytowalnych, .dwg; docx
Kosztorys Inwestorski	1 egz.	1 kpl. w zapisie PDF i plikach edytowalnych, .bem lub .xml
Przedmiar robót	1 egz.	1 kpl. w zapisie PDF i plikach edytowalnych, .bem lub .xml
STWIOR	1 egz.	1 kpl. w zapisie PDF i pliku edytowalnym, .doc

Niezbędne dokumenty oraz egzemplarze dokumentacji potrzebne do przeprowadzenia wszelkich uzgodnień Wykonawca przygotowuje na własny koszt.

5. Przepisy prawne.

Prace projektowe oraz realizację zadania należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, w szczególności:

1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zm.)

2) Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.),

3) Ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710)

Kraków, luty 2024 r.