

MAGIEROWA WOLA-STAW-DZ. NR EW. 311
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Opis / Przedmiar	Przedmiar	Jedn.
I	Odbudowa stawu napelnianego wodami opadowymi i gruntowymi DZ. NR EW. 311- w MIEJSC. MAGIEROWA WOLA		
1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach pod nawierzchnie placów postojowych.	0,12	ha
	Przedmiar: 0,12		
2	Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.	0,50	ha
	Przedmiar: 0,50		
3	Wykoszenie ręcznie porostów gęstych twardych ze skarp $86 \times 5 = 430 \text{ m}^2$	430,00	m2
	Przedmiar: 430,00		
4	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp o szerokości ponad 2,0 m Jw	655,00	m2
	Przedmiar: 655,00		
5	Pompowanie wody ze stawu pompami spalinowymi.	25,00	r-g
	Przedmiar: 25,00		
6	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, poj. łyzki 0,60 m3, z transportem urobku samochodami samowył. od 5-10t na odległość do 2 km, w gruncie kat. III, IV $[(62,65 \times 22,1) + (46,2 \times 37,1)] = 1549 \text{ m}^3$	1 549,00	m3
	Przedmiar: 1 549,00		
7	Nakłady uzupełniające, za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km, samochodami samowył. 5-10 t, przy przewozie po terenie lub drogach gruntowych, grunt kat. I-IV Jw	1 549,00	m3
	Przedmiar: 1 549,00 Krotność: 2,00		
8	Plantowanie ręczne (obrobienie na czysto) skarp i poboczy wykopów, grunt kategorii I-III $(118,4 \times 4,1 + 130 \times 3) = 875$	875,00	m2
	Przedmiar: 875,00		
9	Układanie geowłókniny separacyjno-filtracyjnej 400 g/m2 sposobem ręcznym na skarpach i linii brzegowej. Jw	881,00	m2
	Przedmiar: 881,00		
10	Wykonanie z brzegu pojedynczej opaski z kieszki faszynowej o średnicy 20 cm	107,00	m
	Przedmiar: 107,00		
11	Wykonanie narzutu kamiennego (śr. 20-100 mm) w płotkach na podkładzie z geowłókniny kraty płotka z faszyny wiklinowej 1,0x1,0 m, grunt kat. III $118,4 \times 4,1 = 485,44 \text{ m}^2$	485,44	m2
	Przedmiar: 485,44		
12	Umocnienie linii brzegowej narzutem z kamienia naturalnego 31,5-63 mm luzem o gr. 15 cm, na podkładzie z geowłókniny separacyjnej. $(131 \times 3) = 393 \text{ m}^2$	390,00	m2
	Przedmiar: 390,00		