



NADPROŻE STALOWE N-3 szt.1. skala 1:10



Wykaz stali profilowej						
		L	Ilość	Masa	Masa	Masa
Nr	Element	mm	szt.	jedn.	1 szt.	całkowita
1	C120	1410	2	13,40	18,89	37,79
2	Ø12	120	3	0,89	0,11	0,32
3	Nakrętka M12	6	-	-	0,0154	0,09
4	Podkładka M12	6	-	-	0,00627	0,04
Masa ogółem					kg	38,24

PRZĘKRÓJ A-A SKALA 1:10



UWAGA:

W pierwszej kolejności wykonać bruzdę z jednej strony ściany na belkę. Osadzić belkę C120 z jednej strony wraz z prętami Ø12, owinąć siatką metalową cięto-ciągnioną i oszczędować zaprawą cem. klasy M8. Po związaniu zaprawę można wykonać bruzdę z drugiej strony i w analogiczny sposób osadzić belkę. Po związaniu zaprawę można przystąpić do usuwania ścian w miejscu projektowanego otworu. Usuwanie ściany realizować poprzez wycinanie piły tarczową bądź wykonywanie małymi fragmentami w taki sposób aby nie powodować zbyt dużych drgań.

STAL PROFIL. St3S

Nazwa rysunku: NADPROŻE STALOWE N-3			
Nazwa obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I REMONT BUDYNKU "ŁAŻNIA" RADOMSKI KLUB ŚRODOWISK TWÓRCZYCH I GALERIA			
Adres obiektu: RADOM, UL. ŻEROMSKIEGO 56, DZ. NR EWID. 24/1 I 98/3			
Brutto:	KONSTRUKCJA		
Projektant:	mgr inż. HENRYK KOLCZYŃSKI	UPR.BUA-III-8386/7/90 KONSTRUKCYJNA	Podpis
Sprawdził:	mgr inż. MICHAŁ KOLCZYŃSKI	MAZ/0404/PMBKb/17 KONSTRUKCYJNA	
26-600 RADOM ul. Włodzimiejskiego 36 lok.14 tel. 501351195 hkołczyński@wp.pl			
mgr inż. Henryk Kołczyński			
Skala:	1:10	PB	11.2020
Nr rysunku:			7K