



UWAGA: Uskok ściany, wydrącić uskok z dołączeniem do panelu medycznego - brzoza budowlana

UWAGA: Uskok ściany, wydrącić uskok z dołączeniem do panelu medycznego - brzoza budowlana

Przebieg Gazów Medycznych z poziomu +1 AIR5-015 VAC-012



- UWAGI:
1. Odcinki poziome rurociągów prowadzić w obrębie sufitu podwieszanego na uchwytach mocowanych do stropu. Spód rurociągu 10cm poniżej stropu. Dopuszcza się prowadzenie rur na innych wysokościach z zachowaniem dostępu do rurociągu.
 2. Odcinki pionowe rurociągów prowadzić p/t dokładnie w osi montowanych urządzeń.
 3. Skrzynki zaworowe SZKG montować na wys. osi skrzynki od 1,0 do 1,8m nad posadzką (optymalnie 1,0m).
 4. Ścienne tablice poboru gazów medycznych TPG-P montować na wys 1,6m (króńczę górna)
 5. Projektowane urządzenia podłączyć wg DTR

LEGENDA:		
—	O2	TLEN MEDYCZNY
—	AIR5	SPRĘŻONE POWIETRZE MEDYCZNE 5bar
—	VAC	PROŻNIA MEDYCZNA
—	PN.1st	Panel medyczny, poziomy, nacienny jednostanowiskowy O.A.V
—	PN.1st	Panel medyczny, poziomy, nacienny dwustanowiskowy O.A.V
Opisy średnic rur:		
O2-Ø10	O2-Ø12	O2-Ø15
AIR5-Ø10	AIR5-Ø12	AIR5-Ø15
VAC-Ø12	VAC-Ø15	VAC-Ø22

firma:

STANISŁAWSKI

Jerzy Stanisławski

Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795

pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794

NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępno.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:	
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek	podpis:	
sprawdzający: <small>specjalność instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:	
temat rysunku:	Rzut 2 piętra - instalacja gazów medycznych		
branża: instalacje sanitarne	data: luty 2023	stadium: PW	rewizja: -
		skala: 1:100	nr rys.: IS-05