

OPIS ETYKIETY KANALIZACJI SANITARNEJ

średnica przewodu — spadek

Ø110 i=2,0%

OPIS ETYKIETY WODY

średnica z.w. / średnica c.w. / średnica cyrkulacji

Ø32 / Ø20 / Ø16

Średnice podejść pod przybory sanitarne:

- Ø50 - umywalka, zlewozmywak
- Ø50 - natrysk
- Ø110 - miska ustepowa

LEGENDA:

- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja pod stropem
- zimna woda użytkowa
- ciepła woda użytkowa
- ciepła woda cyrkulacyjna
- PS Punkt Stały
- zawór kulowy odcinający
- kratka ściekowa
- zawór czerpalny z końcówką na wąż
- bateria umywalkowa/zlewozmywakowa
- bateria prysznicowa
- zawór kątowy do wc
- pion kanalizacji sanitarnej
- podejście kanalizacyjne Ø110
- podejście kanalizacyjne Ø50

SCHEMAT PODEJŚCIA DO BATERII W WĘZŁACH SANITARNYCH



SCHEMAT PODEJŚCIA DO ZAWORÓW CZERPALNYCH



UWAGA:

Nie wyklucza się innego prowadzenia instalacji wod-kan, po konsultacji z projektantem. Dokładne trasy zostaną ustalone po zdemontowaniu istniejących ścian, przegród i otworzeniu szachtów instalacyjnych.

1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Dokładna lokalizacja przyborów i urządzeń wg. proj. architektonicznego.
4. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
5. Wszystkie podłączenia należy zasyfonować.
6. Dokładne miejsca włączenia skroplin z urządzeń chłodniczych wykonać na montażu w oparciu o DTR urządzeń.
7. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowej.
8. Minimalne spadki podejść kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne powinno wynosić 2,0%.
9. Całą instalacje wody ppoż. należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
10. Żadnego wymiaru nie należy mierzyć bezpośrednio z rysunku, wszystkie wymiary należy sprawdzić w rzeczywistości na budowie. Rysunki stanowią integralną całość z opisem technicznym, należy je rozpatrywać łącznie.

firma:

STANISŁAWSKI Jerzy Stanisławski
Siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduny, tel.:0.62.72.15.694, fax.:0.62.72.15.795
pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax.: 0.71.78.28.794
NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319

projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul.Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant: specjalność instalacje sanitarne	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14	podpis:	
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek	podpis:	
sprawdzający: specjalność instalacje sanitarne	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16	podpis:	
temat rysunku:	Rzut 2 piętra - instalacje wod-kan		

branża:	data:	stadium:	rewizja:	skala:	nr rys.:
instalacje sanitarne	luty 2023	PW	-	1:100	IS-01