


1. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Wszystkie wymiary, rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte w projekcie.
3. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) wymaganą dla tych elementów.
4. Wszystkie podłączenia należy zasyfonować.
5. Dokładne miejsca włączenia skroplin z urządzeń chłodniczych wykonać na montażu w oparciu o DTR urządzeń.
6. Instalacja kanalizacji sanitarnej do zabudowy miejscowej


Średnice podejść pod przybory sanitarne:

- Ø50	- umywalka, zlewozmywak
- Ø50	- natrysk
- Ø50	- myjnia dezynfektor
- Ø110	- miska ustępowa
- Ø50	- macerator

## LEGENDA

um - bateria umywalkowa  
zl - bateria zlewozmywakowa  
wc - zawór kątowy płuczki ustępowej  
z.c - zawór czerpalny  
wn - wanna dziecięca



firma:		 <b>STANISŁAWSKI</b> Jerzy Stanisławski siedziba: ul. Polna 28, 63-760 Zduńca, tel.: 0 62 72 15 694, fax: 0 62 72 15 694 pracownia: ul. Ciepła 15a/27, 50-524 Wrocław, tel./fax: 0 71 78 28 794 NIP: 621-000-19-77, REGON: 250522319	
projekt:	Przebudowa i remont Oddziału Dziecięcego mieszczącego się na piętrze III budynku "D" wraz z niezbędnymi modernizacjami służącymi nowym potrzebom oddziału w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kępnie.		
adres:	dz. nr 1909/1; AM-4; obręb 0001 Kępno; jednostka ewidencyjna 300803_4; ul. Szpitalna 7; Kępno; woj. wielkopolskie; powiat kępiński; gmina Kępno.		
projektant: <small>specjalność: instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Bartosz Woźniak upr. nr WKP/0126/POOS/14		podpis:
asystent:	mgr inż. Mikołaj Bartoszek		podpis:
sprawdzający: <small>specjalność: instalacje sanitarne</small>	mgr inż. Dariusz Zdunek upr. nr WKP/0169/PWOS/16		podpis:
temat rysunku:			