



Piła, 22 sierpnia 2022 roku

PT.2370.3.3.2022

**Do wszystkich wykonawców w postępowaniu
o nr sprawy PT.2370.3.2022**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **”Rozbudowa i przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Piłe przy ul. Moniuszki 1 – etap IV”** działka nr 122/1 i 120/2

Zamawiający informuje, że do podmiotowego postępowania wpłynęły zapytania następującej treści;

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie parametrów centrali wentylacyjnej, czy ma być nawiewno-wywiewna, gdzie będzie zlokalizowana (brak centrali na rysunkach i w opisie do projektu.)

Odpowiedź na pytanie nr 1.

Zamawiający informuje, że należy wykonać centralę wentylacyjną podwieszaną, zapewniającą właściwą wentylację nawiewno-wywiewną pomieszczenia 1/1 sala narad.

Pytanie nr 2.

Proszę o wskazanie typu wentylatorów podanych w przedmiarze (kanałowe, ściennie), potwierdzenie ich ilości - w przedmiarze jest w sumie 17 szt. wentylatorów, natomiast w dokumentacji 2 szt. w dodatku z inną wydajnością niż w przedmiarze.

Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zamawiający informuje, że należy zamontować dwa wentylatory wyciągowe kanałowe zgodnie z rysunkiem S-PB-8 instalacja wentylacji i klimatyzacji.



Pytanie nr 3.

Czy instalacja wod-kan, którą widać w dokumentacji wchodzi w zakres zadania?

Odpowiedź na pytanie nr 3.

Zamawiający informuje, że instalacja wodno-kanalizacyjna została wykonana w III etapie inwestycji i nie wchodzi w ten zakres zadania.

Pytanie nr 4.

Proszę o wskazanie ilości nagrzewnic wodnych - w przedmiarze jest 10 szt., w dokumentacji 7 szt.

Odpowiedź na pytanie nr 4.

Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu 0/20 stanowiska garażowe zgodnie z rysunkiem S-PW-1 jest jedna nagrzewnica, lecz należy zamontować dodatkowo 3 nagrzewnice wodne. Razem 10 nagrzewnic.

Pytanie nr 5.

Czy rurociągi zasilające grzejniki, nagrzewnice wchodzi w zakres zadania, jeśli tak proszę o wskazanie w dokumentacji średnic rurociągów.

Odpowiedź na pytanie nr 5.

Zamawiający informuje, że należy zamontować tylko urządzenia końcowe takie jak grzejniki z zaworami odcinającymi oraz zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami oraz nagrzewnice wodne z osprzętem.

Pytanie nr 6.

W przedmiarze robót znajduje się pozycja "aparatus wentylacyjny nawiewno-wywiewny, montaż naścienny, $V_{naw} = 2200 \text{ m}^3/\text{h}$ " 1 szt. - proszę o doprecyzowanie o jakie urządzenie chodzi i gdzie jest ono zlokalizowane - brak na rysunkach.

Odpowiedź na pytanie nr 6.

Zamawiający informuje, że aparat wentylacyjny nawiewno-wywiewny przewidziany jest w pomieszczeniu 1/15 - pomieszczenie sportowo-rekreacyjne, zapewniający właściwą wentylację nawiewno-wywiewną w tym pomieszczeniu.

Pytanie nr 7.

Jaki wentylator przewidziano do odciągu spalin:

- wentylator stanowiskowy montowany przy bębnie odsysacza
- wentylator dachowy montowany na cokole i podstawie dachowej

Odpowiedź na pytanie nr 7.

Zamawiający informuje, że należy zamontować dla każdego stanowiska w pomieszczeniu garażowym - 0/20 szynowy odciąg spalin zapewniający prawidłowy wyciąg spalin od rur wydechowych pojazdów stacjonujących na stanowiskach garażowych. Ponadto w pomieszczeniu 0/20 – stanowiska garażowe należy wykonać wentylację nawiewno-wywiewną.

Zamawiający informuje, że należy wykonać nawiewniki ściennie – kanały wewnętrzne typu Z przez ścianę w pomieszczeniach w których nie ma naturalnego nawiewu.

Pytanie nr 8.

Jaki ma być napęd bębna odsysacza sprężynowy czy elektryczny?

Odpowiedź na pytanie nr 8.

Zamawiający informuje, że należy zamontować odciąg spalin szynowy.

Pytanie nr 9.

W pozycji 1 przedmiaru ujęto do wykonania montaż sufitów podwieszanych. W opisie technicznym branży architektonicznej punkt 8.4 wskazano pomieszczenia, w których mają być zamontowane i są to: na parterze 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17, a na piętrze 1/4, 1/4a, 1/5, 1/5a, 1/17, 1/19, 1/31. W przedmiarze poza powyższymi wskazano pomieszczenia 0/11, 1/1, 1/2, 1/3, 1/16. Nie ujęto natomiast pomieszczeń 1/4a, 1/31. Prosimy o jednoznaczne wskazanie, w których pomieszczeniach ma być zamontowany sufit podwieszany.

Odpowiedź na pytanie nr 9.

Zamawiający informuje, że montaż sufitów podwieszanych należy wykonać w następujących pomieszczeniach : parter 0/5, 0/6, 0/7, 0/8, 0/9, 0/10, 0/11, 0/12, 0/13, 0/14, 0/15, 0/16, 0/17.
piętro: 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 , 1/4a, 1/5, 1/5a, 1/16, 1/17, 1/19.

Pytanie nr 10.

W pozycji 2 przedmiaru dotyczącej wykonania gładzi szpachlowych na ścianach przyjęto błędną ilość. Jest to suma powierzchni użytkowej pomieszczeń na parterze i piętrze, a nie powierzchnia ścian. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź na pytanie nr 10.

Zamawiający informuje, że w przedmiarze pozycji 2 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na ścianach, na podłożu z tynku powierzchnia wynosi 5485 m².

Pytanie nr 11.

W pozycji 3 przedmiaru dotyczącej wykonania gładzi szpachlowych na sufitach przyjęto za małą powierzchnię. Nie ujęto powierzchni bocznych podciągów na parterze i piętrze, a jest to kilkaset metrów kwadratowych. Prosimy o skorygowanie ilości w pozycji przedmiarowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11.

Zamawiający informuje, że w przedmiarze w Pozycji 3 Tynki wewnętrzne, jednowarstwowe, grubości 3 mm, z gipsu szpachlowego /gładzie/, wykonane ręcznie: na stropach, na podłożu z tynku powierzchnia wynosi 1845 m².

Pytanie nr 12.

W części pomieszczeń docelowo na ścianach będą ułożone płytki, w związku z czym w tych miejscach nie będą wykonywane gładzie gipsowe. Prosimy o informację, czy płytki na ścianach będą układane w pomieszczeniach wyspecyfikowanych w opisie technicznym architektonicznym punkt 8.5.2, czy również w innych pomieszczeniach? Jeżeli tak, to jakich?

Odpowiedź na pytanie nr 12.

Zamawiający informuje, że płytki ułożone będą na ścianach na pełnej wysokości w następujących pomieszczeniach :

parter: 0/1 myjnia, 0/6 magazyn chemiczny, 0/7 ODO, 0/8 pomieszczenie do dezynfekcji sprzętu medycznego, 0/9 pralnia brudna, 0/16 WC.

piętro: 1/4 i 1/ 4 A WC męskie, 1 /5 i 1/5 A WC damskie, 1/11 pomieszczenie mycia ubrań i sprzętu, 1/12 Sauna, 1/17 sanitariaty damskie, 1/19 sanitariaty męskie,