



ZDP-T/ 2162 /2022

Inowrocław, 29 grudnia 2022 r.

**Pracownia Projektowa „PROJBUD”****Jarosław Matuszak****ul. Poznańska 36****88-100 Inowrocław**

działający z up. Inwestora

Odpowiadając na wniosek z 23 grudnia 2022 r. (data wpływu), Zarząd Dróg Powiatowych w Inowrocławiu uzgadnia pozytywnie projektowaną zmianę zagospodarowania terenu, dotyczącą przebudowywanego włączenia do drogi kategorii powiatowej nr 2509C, w zw. z realizacją zadania dot. „Przebudowy drogi wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 169/1 i 169/2 w miejscowości Jaksice”, w zakresie obrębu połączenia z drogą powiatową nr 2509C Jaksice – Wielowieś (dz. dr nr 155/1 Obr. Jaksice), **przy zachowaniu następujących uwag i zaleceń:**

1. Inwestycja winna być projektowana i realizowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518 t.j.).
2. Zapewnić prawidłowe odwodnienie drogi powiatowej nr 2509C – klasa L.
3. W myśl art. 25 ust. 2 u.d.p. - koszt budowy lub przebudowy skrzyżowania, o którym mowa w ust. 1, wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu, związanymi z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą budowy lub przebudowy takiego skrzyżowania.
4. Na całej szerokości włączenia drogi wewnętrznej w drogę powiatową 2509C (dz. dr nr 155/1 Obr. Jaksice), należy wykonać remont warstw nośnych jezdni poprzez odtworzenie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno – bitumicznej gr. 4,0 cm oraz warstwy ścieralnej (AC 11S gr. 4,0 cm)
5. Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować, a wykonując prace budowlane inwestor będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich strat, które mogą ewentualnie powstać w czasie ich prowadzenia.
6. Zajmujący pas drogowy zobowiązany jest powiadomić tut. Zarząd drogi (Rejon nr 3 – R. Lewandowski, tel. 515-138-570) o rozpoczęciu robót oraz o zakończeniu robót, który dokonuje protokółarnego przekazania i odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego. Dzień podpisania protokołu odbioru jest dniem zwolnienia pasa drogowego.
7. W okresie 24 miesięcy od przekazania i udostępnienia dla ruchu (potwierzonego przez przedstawiciela zarządu drogi) uprzednio zajmowanego odcinka pasa drogowego, inwestor zobowiązany jest usunąć ujawniające się wady techniczne spowodowane nieprawidłowym wykonaniem robót w wyznaczonym przez zarząd terminie.
8. Przed przystąpieniem do realizacji zamierzonych robót należy opracować projekt czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz ewentualny projekt zmiany stałej organizacji ruchu (w przypadku zmian w istn. organizacji ruchu) zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem, tj. Starostę Inowrocławskiego.

Odrębną zgodę na czasowe dysponowanie gruntem – dz. dr nr 155/1 Obr. Jaksice, w zakresie ww. inwestycji należy uzyskać od Starosty inowrocławskiego (Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami), zgodnie z art. 32 ust 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Informuję, że niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiązku uzyskania dokumentów uprawniających do zrealizowania procesu inwestycyjnego określonego w ogólnie obowiązujących przepisach Prawa budowlanego.

**Otrzymują:**


1. Wnioskodawca,
2. R. Lewandowski - Rejon nr 3 w/m,
3. a/a

**Prowadzący:**






















Renata Pawlak

**DYREKTOR****Maciej Wojtyśiak**





## LEGENDA

-  Nawierzchnia bitumiczna proj. jezdni
-  Remontowana warstwa ścieralnej drogi powiatowej
-  Proj. zjazdu o nawierzchni bitumicznej
-  Proj. zjazdu o nawierzchni z kostki betonowej (szara)
-  Proj. umocnienie skarp zabrukiem kamiennym
-  Proj. pobocza gruntowe
-  Proj. dowiązania z kruszywa
-  Proj. opornik 12x25 cm
-  Proj. krawężnik 15x22 cm
-  Proj. zarys krawędzi pobocza
-  Proj. zarys krawędzi jezdni
-  Proj. zarys krawędzi remontowanej nawierzchni
-  Proj. zarys krawędzi zjazdu
-  Proj. zarys krawędzi zjazdu - poza obszarem inwestycji
-  Proj. zarys krawędzi dowiązania z kruszywa
-  Proj. przepust
-  Rura ochronna dwudzielna
-  Drzewa do wycinki
-  Krzewy i grupy drzew do wycinki
-  Proj. reprofiliacja rowów odwadniających (roboty utrzymaniowe w celu przywrócenia pierwotnej funkcji rowu)
-  Sugerowana linia podziału nieruchomości

ZARZĄDZALNIA DROG  
W INOWROCŁAWIU  
ul. Poznańska 36  
65-100 Inowrocław

ZDP w Inowrocławiu  
Załącznik do decyzji/opinii  
nr sprawy ..... z dn. 2022-12-29  
Podpis: *Tasleki*



Pracownia Projektowa PROJBUD Jarosław Matuszak  
88-100 Inowrocław, ul. Poznańska 36  
tel. 52 353 24 77 e-mail: biuro@projbud-inowroclaw.pl  
www.projbud-inowroclaw.pl  
NIP 556-146-87-72 REGON 091387072

py do celów projektowych  
gii numerycznej  
mapy zasadniczej  
jnych i przyjętej do zasobu.

im  
projektowych z oryginałem  
porządzenia  
a i Gospodarki Morskiej  
12 w sprawie  
projektu budowlanego  
32 z późn. zm.)

tuszak  
wania  
owej

*[Signature]*

Inwestycja

**Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej  
na dz. nr 169/1 i 169/2 w m. Jaksice**

Tytuł  
opracowania

**PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

Projektant:  
(Branża drogowa)

**mgr inż. Jarosław Matuszak**  
KUP/0126/PWOD/08  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Podpis:

Sprawdzający:  
(Branża drogowa)

**mgr inż. Andrzej Piasecki**  
KUP/0117/PWOD/11  
uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności drogowej

Podpis:

Opracowujący:  
(Branża drogowa)

**inż. Aleksander Chęć**

Podpis:

Faza:

**WARUNKI, OPINIE I  
UZGODNIENIA**

Data:

**12.2022**

Skala:

**1:500**

Nr rysunku:

**2.1**