

Przedmiar - elektroakustyka

Dom Kultury w Sławie - Sala Widwiskowa

Lp.	Opis	Ilość
01. System nagłośnienia		
1	Głośnik szerokopasmowy, pasywny	4
2	Głośnik nisko tonowy pasywny	2
3	Głośnik szerokopasmowy, aktywny	6
4	Wzmacniacz mocy	3
5	Cyfrowa konsola mikerska	1
6	Rozszerzenie we/wy cyfrowego miksera dźwięku	1
02. Sterowanie Systemu Nagłośnienia		
7	Procesor sygnałowy DSP	1
8	Konwerter D/D	1
9	Ethernetowy kontroler ścienny	1
03. Zestaw mikrofonów bezprzewodowych		
10	Odbiornik bezprzewodowy cyfrowy dwukanałowy	2
11	Nadajnik doręczny systemu bezprzewodowego	4
12	Kapsuła mikrofonu dynamicznego	4
13	Spliter antenowy aktywny	1
14	Antena aktywna dookólna	2
04. Omikrofonowanie		
15	Zestaw perkusyjny mikrofonów instrumentalnych	1
16	Mikrofon dynamiczny typ A	4
17	Mikrofon dynamiczny typ B	4

Lp.	Opis	Ilość
18	Zestaw stereo mikrofonów pojemnościowych	1
19	Mikrofon instrumentalny typu gęsia szyja	3
05. Akcesoria / osprzęt instalacji		
20	Case dla cyfrowego miksera dźwięku	1
21	Case 4U amortyzowany	1
22	Statyw mikrofonowy niski	8
23	Statyw mikrofonowy wysoki	8
24	Szafa rack 27U stojąca, 600x800 mm	1
25	Osprzęt / okablowanie szafy rack	1
26	Panel krosowniczy CAT6 24 portowy	1
27	Przełącznik sieciowy 26 portowy z PoE	1
28	Przewód mikrofonowy 10m	10
29	Przewód mikrofonowy 5m	20
30	Przewód jack-jack 5m	8
31	Przewód CAT6, 5m	6
32	Di-Box aktywny	4
33	Odtwarzacz CD/SD/USB	1
34	Uchwyt montażowy dla głośników poz. 1	2
35	Zabudowa głośników nisko tonowych	1
36	Uchwyt montażowy ant. mik. bezp.	2
37	Przyłącze ściennie 4xEtherCON, 2x XLRz	3
38	Przewód U/UTP CAT6	400
39	Przewód sygnałowy audio, 2 parowy	140
40	Przewód głośnikowy 2x4mm ²	210
41	Przewód koncentryczny, 500hm	40

Lp.	Opis	Ilość
06. Instalacja - usługa		
42	Montaż okablowania strukturalnego	1
43	Montaż urządzeń	1
44	Uruchomienie systemu nagłośnienia / konfiguracja / szkolenie	1