

---

## PRZEDMIAR

---

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

|            |  |
|------------|--|
| 45442190-5 | Usuwanie warstwy malarskiej                  |
| 45442200-9 | Nakładanie powłok antykorozyjnych            |
| 50800000-3 | Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji |

NAZWA INWESTYCJI: RENOWACJA KŁADKI WISZĄCEJ NAD RZEKĄ RABĄ W  
KRZYŻANOWICACH - WYMIANA POSZYCIA

ADRES INWESTYCJI: 32-700 Bochnia; Proszówki

NAZWA INWESTORA: Gmina Bochnia

ADRES INWESTORA: 32-700 Bochnia; ul. Kazimierza Wielkiego 26

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Paweł Pobożniak

DATA OPRACOWANIA: 03.07.2024

---

KOSZTORY I PRZEDMIAR ZOSTAŁ OPRACOWANY ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA  
ROZWOJU I TECHNOLOGI Z DNIA 20.12.2021 W SPRAWIE OKREŚLENIA METOD I PODSTAW  
SPORZĄDZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO, OBLICZANIA PLANOWANYCH KOSZTÓW PRAC  
PROJEKTOWYCH ORAZ PLANOWANYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANYCH OKREŚLONYCH W  
PROGRAMIE FUNKCJONALNYM - DZ. U. Z 2021 POZ. 2458

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

03.07.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

| Lp.        | Podstawa          | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m. | Poszcz. | Razem   |
|------------|-------------------|-----------------|---|------|---------|---------|
| PRZEDMIAR: |                   |                 |   |      |         |         |
| 1          |                   |                 | WYMIANA POSZYCIA  |      |         |         |
| 1 d.1      | KNR 13-23 0106-06 |                 | Rozbiórka kątownika L40x3 wraz z jego ponownym montażem - montaż na śrubach do słupków  | m    |         |         |
|            |                   |                 | 84 * 2  | m    | 168,000 |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 168,000 |
| 2 d.1      | KNR 7-12 0101-03  |                 | Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni B)                                | m2   |         |         |
|            | L40x3             |                 | 0,155 * (84 * 2)  | m2   | 26,040  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 26,040  |
| 3 d.1      | KNR 7-12 0105-03  |                 | Odtłuszczenie konstrukcji szkieletowych   | m2   |         |         |
|            |                   |                 | poz.2   | m2   | 26,040  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 26,040  |
| 4 d.1      | KNR 7-12 0201-03  |                 | Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji szkieletowych  | m2   |         |         |
|            |                   |                 | poz.2   | m2   | 26,040  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 26,040  |
| 5 d.1      | KNR 7-12 0209-03  |                 | Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji szkieletowych<br>Krotność = 2  | m2   |         |         |
|            |                   |                 | poz.2   | m2   | 26,040  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 26,040  |
| 6 d.1      | KNR 7-28 0301-01  |                 | Rozebranie podłogi drewnianej   | m2   |         |         |
|            |                   |                 | 84 * 1  | m2   | 84,000  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 84,000  |
| 7 d.1      |                   |                 | utyliczacja   | m3   |         |         |
|            |                   |                 | 84 * 0,045 * 1,2  | m3   | 4,536   |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 4,536   |
| 8 d.1      | KNR 19-01 0910-03 |                 | Podłoga z desek struganych - okrętówka - ANALOGIA - PODŁOGA Z DESEK POMOSTOWYCH WZMOCNIONYCH O WYMIARZE 6X19,7 ze wzmacnieniem stalowym (do rozpiętości 1,0m) | m2   |         |         |
|            |                   |                 | 84 * 1  | m2   | 84,000  |         |
|            |                   |                 |   |      | RAZEM   | 84,000  |