

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,04
2	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi do 5t na odległość do 1,0km	m ³	92,1
3	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m ²	152
		Studnia chłonna		
4	KNR 2-01 0206/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m ³ z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km	m ³	12
5	KNR 2-31 0604/05	Studnie z kręgów o średnicy 1,2m i głębokości 2,0m	szt	1
6	KNR 2-31 0604/06	Studnie z kręgów o średnicy 1,2m - za każdy dalszy 1,0m głębokości ponad 2,0m	szt	1
7	KNR 2-01 0501/01	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpmi z przerzutem na odległość do 3m w gruncie kategorii I-III	m ³	5
		Roboty drogowe		
8	KNR 2-31 0104/07	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm wykonana i zagęszczana mechanicznie w korycie lub na całej szerokości drogi	m ²	120
9	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z gruntocementu RM=2,5 MPa o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	120
10	KNR 2-31 0114/05	Warstwa podbudowy z kruszbetonu o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	120
11	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15 pod krawężniki 15x22 cm w ilości 0,065 m ³ /m	m ³	0,5
12	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej	m	9
13	KNR 2-31u1 0600/03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm (grafit)	m ²	10
14	KNR 2-31 0105/07	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm , pod płyty JOMB	m ²	120
15	KNR 2-31 0105/08 (dopłata 2x)	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm , pod płyty JOMB	m ²	120
16	KNR 2-01 0129/03	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych JOMB - układanie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m ²	m ²	67,5
17	KNR 2-31 0114/05	Wypełnienie powierzchni pomiędzy płytami oraz na poboczach z kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 15cm	m ²	57
18	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	3