

2022-05-13

Inwestor:

Komenda Wojewódzka Policji
ul. 11 Listopada 37/59
26-600 Radom

Przedmiar:

Nazwa budowy: Remont pomieszczeń SPK Policji w Komendzie Wojewódzkiej Policji

Adres budowy: ul. 11 Listopada 37/59, 26-600 Radom

Obiekt: pomieszczenia SPK

Rodzaj robót: sanitarna

Charakterystyka robót: Kosztorys sporządzono w programie: KOBRA 11

Data oprac.: 2022-05-13

Umowa z dnia: 2022-05-13

Podstawa opracowania: KNR 2-17, KNR, A.wł

Waluta: PLN

Sporządził:
Jolanta Redzisz

Sprawdził:

ul. Boczna 17,
96-100 Skierniewice

Książka przedmiarów/obmiarów

1. Instalacje sanitarne wewnętrzne Kod CPV:		
1. Instalacja wentylacji Kod CPV:		
1	<p><i>KNR 2-17 0105-04-050</i> <i>Przewody wentylacyjne z blachy stalowej czarnej prostokątne typ A/II o obwodzie do 1400 mm przy udziale kształtek do 55%</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0105</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożę przewodów na podporach z ewentualnym skracaniem ich i zamocowaniem luźnych kołnierzy 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	38,830 m2
2	<p><i>KNR 2-17 0123-02-050</i> <i>Przewody wentylacyjne kołowe typ S /Spiro/ z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy do 200 mm przy udziale kształtek do 55%</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0123</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Przyklejenie podkładek amortyzacyjnych z płyty gumowej do konstrukcji wsporczych 3.Ułożenie przewodów na podporach z ewentualnym ich skracaniem i zamocowaniem luźnym kołnierza 4.Założenie i dopasowanie uszczelek 5.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	1,770 m2
3	<p><i>KNR 0138-02-00-020</i> <i>Kratki wywiewne</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	12,000 szt
4	<p><i>KNR 0138-02-00-020</i> <i>Kratki nawiewne</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	8,000 szt
5	<p><i>KNR 0146-05-00-020</i> <i>Czerpnia ścienna</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 szt
6	<p><i>KNR 2-17 0155-03-020</i> <i>Tłumiki akustyczne rurowe proste o średnicy do 315 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0155</i> 1.Obsadzenie podpór 2.Ułożenie tłumika na podporach 3.Założenie i dopasowanie uszczelek oraz skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 szt
7	<p><i>KNR 2-17 0130-01-020</i> <i>Przepustnice jednopłaszczyznowe typ A stalowe prostokątne o obwodzie do 800 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0130</i> 1.Ustawienie przepustnicy na podporach 2.Założenie i dopasowanie uszczelek 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierzowych 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni <i>krotność= 1,000</i></p>	3,000 szt

8	<p><i>KNR 2-17 0131-01-020</i> <i>Przepustnice jednopłaszczyznowe typ B stalowe kołowe o średnicy do 100 mm</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0131</i> 1.Ustawienie przepustnicy na podporach 2.Założenie i dopasowanie uszczelek 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierзовych 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni <i>krotność= 1,000</i></p>	2,000 szt
9	<p><i>KNR 2-17 0131-01-020</i> <i>Kłapa ppoż dn 100</i> <i>Charakterystyka robót: Tablica: 0131</i> 1.Ustawienie przepustnicy na podporach 2.Założenie i dopasowanie uszczelek 3.Skręcenie śrubami połączeń kołnierзовych 4.Sprawdzenie działania mechanizmu dźwigni <i>krotność= 1,000</i></p>	2,000 szt
10	<p><i>KNR 0323-03-00-020</i> <i>Dostawa i montaż Centrala wentylacyjna</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 szt
11	<p><i>KNR 0303-01-00-205</i> <i>Montaż automatyki do w/w centrali /analogia/</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 l układ
12	<p><i>A.wł -08-090</i> <i>Okablowanie automatyki sterującej</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 kpl
13	<p><i>KNR 0333-11-00-020</i> <i>Przebicie otworów w ścianie</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 szt
14	<p><i>KNR 0323-03-00-020</i> <i>Naprawa po przekuciach</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	2,000 szt
15	<p><i>A.wł -15-090</i> <i>Uruchomienie instalacji wentylacji wycena indywidualna</i> <i>krotność= 1,000</i></p>	1,000 kpl

Spis działów

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1.	Instalacje sanitarne wewnętrzne	1	15
1.	Instalacja wentylacji	1	15