

Wąbrzeźno, 14.11.2023 r.

WI.ZP.271.20.2023

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Przebudowa dróg gminnych nr 070270C i nr 070271C
w Czystochlebiu oraz nr 070333C w Wałyczu**

Wyjaśnienie do treści specyfikacji warunków zamówienia

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) przekazuję treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

1. Treść zapytania

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie długości odcinka. Wg załączonych przekrojów łączna długość odcina wynosi 733,99 m, natomiast SWZ wskazuje na długość 827,99 m.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące długości odcinka przebudowywanej drogi nr 070333C w Wałyczu o długości 827,99 m.

2. Treść zapytania

W przedmiarze w poz. 7 i 8 „warstwa odsączająca o gr. 10 cm – pobocza i nawierzchnia jezdni „wyszczególniono 1307 m² i 1259 m², natomiast SWZ nie wskazuje warstwy odsączającej jako opis zamówienia. Przekroje konstrukcyjne wskazują, że warstwa odsączająca występuje na całej szerokości jezdni o długości 733,99 m oraz na poboczach. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wykonanie warstwy odsączającej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i warunki realizacji określa – dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.

3. Treść zapytania

Prosimy o informację, czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego, jeśli tak prosimy o specyfikację, lokalizację oraz ilość m².

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o konstrukcji tożsamej z przedmiotem zamówienia.

Odcinek próbny drogi gminnej nr 070270C i nr 070271C w Czystochlebiu zlokalizowany będzie w odległości do 0,5 km od przebudowywanej drogi, zgodnie z SST:

- D.04.03.01a Oczyszczenie, skropienie warstwy konstrukcyjnej, pkt 5.6. Odcinek próbny o powierzchni 1000 m²;
- D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pkt 5.5. Odcinek próbny o powierzchni 1000 m²;
- D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa ścieralna, pkt 5.6. Odcinek próbny o powierzchni 800 m²;
- D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca i wyrównawcza, pkt 5.6. Odcinek próbny o powierzchni 800 m².

Odcinek próbny drogi gminnej 070333C w Wałyczu zlokalizowany będzie w odległości do 3 km od przebudowywanej drogi, zgodnie z SST:

- D.04.02.02 Warstwa odsączająca, pkt 5.3. Odcinek próbny o powierzchni 1000 m²;
- D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, pkt 5.3. Odcinek próbny – należy uwzględnić w wykonaniu odcinka próbnego zgodnie z pkt. 5.6 specyfikacji technicznej D.05.03.05;

- D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, pkt 5.5 Odcinek próbny o powierzchni 1000 m²;
- D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, pkt 5.6.Odcinek próbny – dla każdej warstwy z betonu asfaltowego o powierzchni 800 m².

4. Treść zapytania

Czy Inwestor będzie wymagał wykonania odcinka próbnego po za trasą projektowaną? Jeśli tak prosimy o wskazanie miejsca, ilości oraz konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź udzielona w pkt 3.

5. Treść zapytania

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka lub odcinków próbnych przed realizacją robót? Jeżeli tak to prosimy o podanie lokalizacji i zakresu robót na odcinku lub odcinkach próbnych.

Odpowiedź Zamawiającego

Odpowiedź udzielona w pkt 3.

Wójt Gminy Ryńsk

/-/

Władysław Łukasik