

KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Skala 1:500

Jednostka ewidencyjna : 04.18.13.2 Włocławek
Obręb ewidencyjny : 0009 Józefowo
Numer działki ewid. : 282/1
Identyfikator zgłoszenia : GGN.6642. 685. 0021

Układ współrzędnych płaskich prost.: 2000 Układ wysokościowy: Krańsztańd 60
Geodezyjny układ odniesienia PL-ETRF2000
Godło mapy: X = 5833296.73 współrzędne lewego dołnego narożnika ramki
Y = 6580165.40
Uwaga: Mapa nie może służyć do celów projektowych

Poświadczą się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	STAROSTA WŁOCŁAWSKI
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	kopia mapy zasadniczej
Nazwa materiału zasobu	GGN.6642. 685. 0021
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	24.02.2021
Data wykonania kopii	Anna Rybicz
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	


Nie wyklucza się istnienia w terenie innych - niż wykazanych na niniejszej mapie - urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Projekt usytuowania sieci uzbrojenia terenu przedkłada do uzgodnienia inwestor.

Projekt ten powinien być sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej z opracowanymi geodezyjnie liniami rozgraniczającymi oraz osiami ulic i dróg jeżeli zostały ustalone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

(Rozp. M.G.P. i B z dnia 02.05.2001 r. Dz.U.Nr 38, poz. 455 z 2001r. oraz Rozp. M.G.P. i B z dnia 21.02.1995r. Dz.U.Nr 25, poz. 133 z 1995r.)

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22.09.2015 (Dz.U.67 2015 poz. 1554) poświadczam, że kopia mapy zasadniczej do celów projektowych, na której opracowano Projekt Zagospodarowania Terenu jest zgodna z oryginałem.



OZNACZENIA:

- BOISKO DO KOSZYKÓWKI O NAW. POLIURETANOWEJ wym. 19x32 m w kol. czerwonym + niebieskim
- BOISKO DO SIATKÓWKI O NAW. POLIURETANOWEJ wym. 9x18 m
- ZATOKA POSTOJOWA I WJAZD Z KOSTKI BETONOWEJ grub. 8cm W KOLORZE CZERWONYM
- OPASKA WOKÓŁ BOISKA Z KOSTKI BET. grub. 6cm W KOLORZE SZARYM
- CHODNIK PRZY ZATOCE POSTOJ. Z KOSTKI BET. grub. 6cm W KOLORZE SZARYM
- OPORNIK BETONOWY 12 x 25
- KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 22
- OGRODZENIE - PIŁKOCHWYTY wys. 4m Z BRAMĄ szer. 3m I FURTKAMI szt. 2 - szer. 1.2m
- OBREZE BETONOWE 8 x 30
- SIEDZISKA SPORTOWE 8 kpl. po 4 siedziska.
- SLUP OŚWIETLENIOWY wys. 6m Z OPRAWĄ LED ZASILANEJ SOLAREM
- ŁAWKA PARKOWA szt. 2
- STOJAKI NA ROWERY szt. 2
- KOSZ NA ŚMIECI szt. 2
- SLUPEK ŻÓŁTY wys. 1,1m - 5 szt. x 2,5m
- TABLICA INFORMACYJNA

Inwestycja:	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OGÓLNODOSTĘPNEGO WRZĄZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W MIEJSCOWOŚCI JÓZEFOWO - GMINA WŁOCŁĄWEK
Inwestor:	GMINA WŁOCŁĄWEK ul. KRÓLEWIECKA 7
Nazwa rys:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektant	mgr.inż. URSZULA KEDZIEWSKA
Branży drogowej	upr. do kier. rob. konstr.-bud. upr. do proj. i kier. rob. drogowych nr ABULX-3386-531/00WK
Data: 03.2021	Skala: 1:500
	Nr rys. 2