

Przedmiar robót

Roboty Instalacyjne

Budowa: **Termomodernizacja budynku administracyjnego Zarządu Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach - Etap I**
Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 54

Inwestor: **Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach**
Tarnowskie Góry ul. Pyskowicka 54

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Roboty Instalacyjne		
1	Rozdział	Instalacja wentylacyjna		
1.1	Element	Element		
1.1.1	KNR 217/156/1	Nawiewniki okienne higrosterowalne	szt.	19,000
1.1.2	KNRW 217/153/2	Kratka wyciągowa z smoczną regulacją przepływu D=100mm	szt.	6,000
1.1.3	KNRW 217/155/2	półelastyczny tłumnik przegłosowy o śr. do 125 mm dł. 700mm	szt.	1,000
1.1.4	KNR 217/149/1	Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr.do 160 mm, w układach kanałowych	szt.	1,000
1.1.5	KNR 217/208/1	Wentylatory dachowe HAT 100.1B.HD -wyciąg z pom biurowych	szt.	1,000
1.1.6	KNR 217/138/1	Kratki wentylacyjne higrosterowane BXC.273 o śr.125 -wyciąg z łazienek szt.3	szt.	3,000
1.1.7	KNR 202/513/1	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm hybrydowe do wentylacji grawitacyjnej	szt.	3,000
1.1.8	KNR 217/115/1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 100 mm - udział kształtek do 65 %	m2	2,500
1.1.9	KNR 217/115/1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr.do 125 mm - udział kształtek do 65 %	m2	1,500
1.1.10	KNR 724/152/1	Kurtyny powietrza do drzwi zimna o szerokości 1,0m montaż i zakup	szt.	2,000
1.1.11	KNR 217/137/1	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych o pow. 0,016 m2 i dł boku 10 cm	szt.	9,000