

Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Drogowa

Inwestycja Remont odcinka drogi Warszówek-Rzepin Kolonia --- Etap II od 1+469 do 2+125

Adres:

Kody CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

Inwestor: Gmina Pawłów
Pawłów 56
27-225 Pawłów

Wykonawca: Ajko Artur Krucisz
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Sporządził: Artur Krucisz
Sprawdził:
Data opracowania: 02.2023

Inwestor

Wykonawca

Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1	CPV 45111213-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Roboty w zakresie oczyszczenia terenu			
1.1	SST D-01.01.01	Geodezyjne wytyczenie pasa drogowego w terenie 1	rycz ałt rycz ałt	1,00	1,00
1.2	SST D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym 0,66	km km	0,66	0,66
1.3	SST D-01.03.25	Mechaniczne karczowanie krzewów oraz gałęzi drzew wzdłuż drogi. 0,01	ha ha	0,01	0,01
1.4	SST D-01.03.25	Wycinka drzew wraz z karczowaniem pni. 19	szt. szt.	19,00	19,00
2	CPV 45112000-5	ROBOTY ZIEMNE Roboty w zakresie wykonywania wykopów i nasypów			
2.1	SST D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie z transportem urobku na nasyp w gr. kat. I-V. Wykonanie wykopu pod poszerzenia jezdni (wykop pod zniszczonymi krawężnikami nawierzchni+roboty ziemne związane z profilowaniem skarp od km 1+490 do km 1+930) 329	m3 m3	329,00	329,00
2.2	SST D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu pochodzącego z wykopów, spełniającego warunki określone w SST wraz z transportem, formowaniem i zagęszczeniem. 12,15	m3 m3	12,15	12,15
2.3	SST D-02.01.01	Wywiezienie nadmiaru wykopu i zagospodarowanie na koszt wykonawcy bądź wykorzystanie materiału pod wyrównanie gruntem dla poboczy 329,00-12,15	m3 m3	316,85	316,85
3	CPV 45233000-9	PODBUDOWY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.			
3.1	SST D-04.04.01	W-wa dolna podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z dowozu o Rm=2,5MPa, gr w-wy 15cm na poszerzeniu 795,65	m2 m2	795,65	795,65
3.2	SST D-04.05.01	W-wa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gran. grubości 15cm na krawężnikach drogi o łącznej szerokości 1,20m pod MCE 795,65	m2 m2	795,65	795,65
3.3	SST D-04.10.01	W-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE o grubości 15cm. Podbudowa wykonana z frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej i podbudowy z doziarnieniem kruszywem łamanym 0/31,5mm o gran. grubości 8cm; oraz z wykonanego kruszywa na krawężnikach jezdni 2673,45+795,65	m2 m2	3 469,10	3 469,10
4	CPV 45233000-9	NAWIERZCHNIA Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
4.1	SST D-05-03-05	Nawierzchnia AC 16W warstwa wiązająca, gr. w-wy 5 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 3397,47	m2 m2	3 397,47	3 397,47
4.2	SST D-05-03-05	Nawierzchnie AC 11S warstwa cierna gr. w-wy 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyładowymi. 3333,44	m2 m2	3 333,44	3 333,44
5	CPV 45233000-9	ELEMENTY ULIC Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
5.1	SST D-08-03-01	Krawężniki betonowe 20x30cm ułożone w miejscach istniejących słupów, występujących od km 1+490 do km 1+920 wraz z robotami ziemnymi oraz ułożeniem 24	m m	24,00	24,00
5.2	SST D-08-03-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 3cm, na ławie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15 440	m m	440,00	440,00
6	CPV 45233000-9	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg			
6.1	SST D-06-01-01	Umocnienie skarp płytami kamiennymi 60x40x8 układanymi na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 10cm 537,60	m2 m2	537,60	537,60
6.2	SST D-06-01-01	Wykonanie palisady betonowej w celu zabezpieczenia istniejących słupów elektrycznych występujących od km 1+490 do km 1+920 48	m m	48,00	48,00
6.3	SST D-06-01-01	Ułożenie cienku prefabrykowanego betonowego o szer. 0,50m na ławie z betonu C12/15 o gr. min. 15cm 460	m m	460,00	460,00

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
6.4	SST D-06-03-01 SST D-04.04.03	Pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5mm o szeroko ci 0,50 - 0,75m, stabilizowanego mechanicznie wraz z profilowaniem i ci ciem oraz powierzchniowym utwardzeniem emulsj asfaltow pobocza, gr. warstwy po zag szczeniu 10cm. 279,53	m2 m2	 279,53	279,53
7	CPV 45233290-8	OZNAKOWANIE DRÓG I URZ DZENIA BEZPIECZE STWA RUCHU			
7.1	SST D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych wraz z wykonaniem wykopu, fundamentu i zasypianiem dołów z ubiciem warstwami 3	szt. szt.	 3,00	3,00
7.2	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. A,B,C,D,T mocowane do słupków stalowych 4	szt. szt.	 4,00	4,00
7.3	SST D-07.02.01	Tablice znaków drogowych kat. U-3c/d, o długo ci 1,8m, zakup, dostarczenie oraz zamontowanie 2	szt. szt.	 2,00	2,00
8	CPV 45233000-9	INNE ROBOTY			
8.1	SST D-01.01.01	Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 0,66	km km	 0,66	0,66