

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Pomieszczenie 0.21			
1.1		Malowanie			
1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
d.1.1		27,75	m2	27,750	
				RAZEM	27,750
2	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1.1		71,933	m2	71,933	
				RAZEM	71,933
3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.1.1		poz.2	m2	71,933	
				RAZEM	71,933
2		Pomieszczenie 3.03			
2.1		Malowanie			
4	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
d.2.1		32,55	m2	32,550	
				RAZEM	32,550
5	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.2.1		82,52	m2	82,520	
				RAZEM	82,520
6	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
d.2.1		poz.5	m2	82,520	
				RAZEM	82,520
2.2		Panele			
7	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
d.2.2		32,4397	m2	32,440	
				RAZEM	32,440
8	KNR AT-27 0102-01 analogia	Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
d.2.2		poz.7	m2	32,440	
				RAZEM	32,440
9	KNR 4-01 0411-07	Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
d.2.2		21,6	m	21,600	
				RAZEM	21,600
10	KNR AT-23 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
d.2.2		poz.7	m2	32,440	
				RAZEM	32,440
11	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		
d.2.2		poz.7 * 0,01 + poz.8 * 0,005 + poz.9 * 0,05 * 0,05	m3	0,541	
				RAZEM	0,541
12	KNR 2-02 0610-05 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
d.2.2		poz.7	m2	32,440	
				RAZEM	32,440

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.2.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.7	m2	32,440	
				RAZEM	32,440
14 d.2.2	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		0,9 + 1,6	m	2,500	
				RAZEM	2,500
3		Pomieszczenie 3.04			
3.1		Malowanie			
15 d.3.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		18,45	m2	18,450	
				RAZEM	18,450
16 d.3.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		81,23	m2	81,230	
				RAZEM	81,230
17 d.3.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.16	m2	81,230	
				RAZEM	81,230
4		Pomieszczenie 3.05			
4.1		Malowanie			
18 d.4.1	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		23,45	m2	23,450	
				RAZEM	23,450
19 d.4.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		66,028	m2	66,028	
				RAZEM	66,028
20 d.4.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.19	m2	66,028	
				RAZEM	66,028
4.2		Panele			
21 d.4.2	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		23,46	m2	23,460	
				RAZEM	23,460
22 d.4.2	KNR AT-27 0102-01 analogia	Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
		poz.21	m2	23,460	
				RAZEM	23,460
23 d.4.2	KNR 4-01 0411-07	Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
		17,54	m	17,540	
				RAZEM	17,540
24 d.4.2	KNR AT-23 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
		poz.21	m2	23,460	
				RAZEM	23,460
25 d.4.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.21 * 0,01 + poz.22 * 0,005 + poz.23 * 0,05 * 0,05	m3	0,396	
				RAZEM	0,396
26 d.4.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
		poz.21	m2	23,460	
				RAZEM	23,460
27 d.4.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.21	m2	23,460	
				RAZEM	23,460
28 d.4.2	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		0,9 + 1,1	m	2,000	
				RAZEM	2,000
5		Pomieszczenie 4.20			
5.1		Malowanie			
29 d.5.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		62,41	m2	62,410	
				RAZEM	62,410
30 d.5.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.29	m2	62,410	
				RAZEM	62,410
5.2		Panele			
31 d.5.2	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		25,80	m2	25,800	
				RAZEM	25,800
32 d.5.2	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		25,64	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
33 d.5.2	KNR AT-27 0102-01 analogia	Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
		poz.32	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
34 d.5.2	KNR 4-01 0411-07	Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
		14,53	m	14,530	
				RAZEM	14,530
35 d.5.2	KNR AT-23 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
		poz.32	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
36 d.5.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		
		poz.32 * 0,01 + poz.33 * 0,005 + poz.34 * 0,05 * 0,05	m3	0,421	
				RAZEM	0,421
37 d.5.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
		poz.32	m2	25,640	
				RAZEM	25,640

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38 d.5.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.32	m2	25,640	
				RAZEM	25,640
39 d.5.2	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		1,6 + 1,1	m	2,700	
				RAZEM	2,700
6		Pomieszczenie 4.21			
6.1		Malowanie			
40 d.6.1	KNR 4-01 1202-09 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		61,63	m2	61,630	
				RAZEM	61,630
41 d.6.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2		
		poz.40	m2	61,630	
				RAZEM	61,630
6.2		Panele			
42 d.6.2	kalk. własna	Wyniesienie mebli i akt na korytarz i ponowne ich ustawienie	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
43 d.6.2	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		14,65	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
44 d.6.2	KNR AT-27 0102-01 analogia	Usunięcie mat podkładowych pod panelami	m2		
		poz.43	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
45 d.6.2	KNR 4-01 0411-07	Wymiana listew przyściennych dobranych kolorystycznie do paneli	m		
		14,1	m	14,100	
				RAZEM	14,100
46 d.6.2	KNR AT-23 0101-07 analogia	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie	m2		
		poz.43	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
47 d.6.2	KNR 4-01 0108-13 0108-16 analogia	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi elementów z rozbiórki na odległość 15 km	m3		
		poz.43 * 0,01 + poz.44 * 0,005 + poz.45 * 0,05 * 0,05	m3	0,255	
				RAZEM	0,255
48 d.6.2	KNR 2-02 0610-05 analogia	Ułożenie warstwy podkładowej pod panele	m2		
		poz.43	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
49 d.6.2	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych dobranych kolorystycznie do pozostałych pomieszczeń	m2		
		poz.43	m2	14,650	
				RAZEM	14,650
50 d.6.2	KNR 13-23 0701-05	Wymiana progów	m		
		1,60	m	1,600	
				RAZEM	1,600