

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 3396 D W MIEJSCOWOŚCI MIEŁĘCIN					
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1 KNR AT-03 d.1 0102-01		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 10 km 1000*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7000.000	
				RAZEM	7000.000
2		POBOCZA			
2 Kalkulacja d.2 włana		Mechaniczne ścinka pobocza o grubości 10cm 1000*1.0*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
3 KNR 2-31 d.2 0204-05 0204-06		Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm  (1000*1.0)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2000.000	
				RAZEM	2000.000
3		KONSTRUKCJA ZATOKI			
4 KNR 2-31 d.3 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości zatoki w gruncie kat. I-IV głębokości 63 cm 65*4.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 279.500	
				RAZEM	279.500
5 KNR 2-31 d.3 0402-04		Ława pod krawężniki betonowa z oporem 73.0*0.3*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.570	
				RAZEM	6.570
6 KNR 2-31 d.3 0403-03		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 73	m m	 73.000	
				RAZEM	73.000
7 KNR 2-31 d.3 0103-04		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 65*4.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
8 KNR 2-31 d.3 0105-07		Wzmocnienie podłoża - mieszanka związana z cementem grubość po zagęszczeniu 30cm 65*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
9 KNR 2-31 d.3 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 65*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
10 KNR 2-31 d.3 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
11 KNR 2-31 d.3 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8cm 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
12 KNR 2-31 d.3 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
13 KNR 2-31 d.3 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 260	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 260.000	
				RAZEM	260.000
4		KONSTRUKCJA JEZDNI			
14 KNR 2-31 d.4 1004-07		Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową 1000*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7000.000	
				RAZEM	7000.000
15 KNR 2-31 d.4 0310-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm 1000*7.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7000.000	
				RAZEM	7000.000
5		OZNAKOWANIE POZIOME			
16 KNR AT-04 d.5 0203-01		Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie gładkie (Plastiroc Agate) 466.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 466.000	
				RAZEM	466.000