"A" – Typ posadowienia – wg opisu technicznego

W1 – Typ umocnienia wykopu – wg opisu technicznego

UWAGA:

Wodociąg zaprojektowano z rur PE100 do wody pitnej SDR11 PN16
- ø180 x 16,4 mm
- ø160 x 14,6 mm
- ø125 x 11,4 mm
- ø110 x 10,0 mm
- ø 90 x 8,2 mm
- ø 63 x 5,8 mm

Przyłącza zaprojektowano z rur PE100 TS lub RC+ do wody pitnej SDR11 PN16, możliwośc układania rur w gruncie rodzimym bez podsypki i obsypki piaskowej
- Dz 50 x 4,6 mm
- Dz 40 x 3,7 mm

Przy skrzyżowaniu z istniejącym gazociągiem zaprojektowano rury ochronne stalowe:
- ø 323,9 x 8,0 mm
- ø 219,1 x 6,3 mm
- ø 101,6 x 3,6 mm
- ø 88,9 x 3,2 mm

BPBK KATOWICE
BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPÓŁKA Z O.O.
40-082 KATOWICE, ul. SOBIESKIEGO 2
tel.: 32 2589021-26 fax: 32 2597869 www.bpbk-katowice.com bpbk@bpbk-katowice.com

PRACOWNIA: G2	ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich ul. Roździeńskiego 38 41–946 Piekary Śląskie
KIEROWNIK PRACOWNI: mgr inż. Paweł MARZEC	INWESTYCJA: "Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Bpa Nankera i Wyspiańskiego od ul. Partyzantów do Brzechwy"
DATA: 15.07.2014r.	OBIEKT: Sieć wodociągowa
SKALA: 1:100/250	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY – CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
TYTUŁ RYSUNKU: Profil podłużny projektowanego wodociągu WOD3	NR RYS. W/007

PROJEKTANT	UPRAWNIENIA	PODPIS	SPRAWDZAJĄCY	UPRAWNIENIA	PODPIS	OPRACOWAŁ	PODPIS
inż. Bożenna JAROSZ	Nr upr. 724/82		inż. Stanisław KORLA	Nr upr. 135/87		mgr inż. Małgorzata MACIASZCZYK	
mgr inż. Tadeusz ZAMORSKI	Nr upr. 282/77 konstr.-bud.		mgr inż. Andrzej JAMROZY	Nr upr. 365/02 konstr.-bud.			

ZNAK OPRACOWANIA	STADIUM PROJEKTU	NR OBIEKTU	SYMBOL DOK.	BRANŻA	NR IDENTYFIKACYJNY	NR REWIZJI
5621	PW	00	R	W	007	00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. KOPIOWANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB BEZ ZGODY BPBK SP. Z O.O. KATOWICE ZABRONIONE