

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA ZADANIA: "Budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy Paradyż".
Budowa drogi dla pieszych na odcinku Paradyż-Przyłęk w ramach projektu:
Remont drogi powiatowej nr 3118E na odcinku Paradyż-Przyłęk – granica gminy
Paradyż/Żarnów

ADRES INWESTYCJI

Woj. Łódzkie, pow. opoczyński, gmina Opoczno

INWESTOR

Gmina Paradyż 26-333 Paradyż, ul. Konecka 4

DATA OPRACOWANIA

09.07.2024

BRANŻA

Drogowa

Lp.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn.	Ilość
1	2	3	4
I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty pomiarowe			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje kompletną obsługę geodezyjną. Wykonawca winien skalkulować również koszty inwentaryzacji powykonawczej oraz ochrony i przeniesienia znaków osnowy geodezyjnej i zgłosić ten fakt do PODGiK w Opocznie przed rozpoczęciem prac z tym związanych oraz pokryć wszystkie koszty z tym związane.	km	4,50
2	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych	szt	30,00
3	Zdjecie warstwy humusu i darniny gr. 20 cm wraz z odwiezieniem na odl. do 10 km	m2	9 000,00
II. ROBOTY ZIEMNE			
5	Wykopy w gruntach kat. I-IV wraz z odwozem urobku na odległość 10 km	m3	5 751,00
6	Wykonanie nasypów	m3	3 910,00
III. POBUDOWY			
8	Profilowanie i zagęszczenie koryta	m2	13 378,00
9	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0-31,5 mm gr. 15 cm - pobocza z kostki bet. i zjazdy z kostki bet.	m2	1 649,00
10	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 0-31,5 mm gr. 20 cm - pobocza bitumiczne	m2	11 729,00
11	Oczyszczenie i skropienie podbudowy z kruszywa lamnego	m2	11 729,00
12	Warstwa wiążąca z bet. asf. AC 11W 50/70 gr. 4 cm	m2	11 729,00
13	Oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej	m2	11 729,00
IV. NAWIERZCHNIE			
15	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:3 gr, 5 cm - pobocza	m2	1 086,00

16	Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem. piaskowej 1:3 gr, 5 cm - zjazdy	m2	563,00
17	Warstwa ścieralna z bet. asf. AC 11S 50/70 gr. 4 cm: pobocza bitumiczne:	m2	11 729,00
18	V. ELEMENTY ULIC		
19	Krawężniki bet. 15x30x100 na ławie bet. z oporem z bet. C20/25	m	650,00
20	Obrzeża bet. 8x30x100 na ławie bet. z oporem z bet. C16/20	m	8 613,00
21	VI. ODWODNIENIE		
22	Przepusty pod zjazdami z rur PEHD śr. 40 cm wraz z robotami ziemnymi, zasypką, ławą z kruszywa łalamanego gr. 30 cm oraz ściankami czołowymi	m	168,00
23	VII. ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO		
24	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	1 430,00
25	Punktowe elementy odblaskowe (kocie oczka)	szt.	1 500,00
26	Oznakowanie pionowe: C-13 - 6 szt., C-13a - 6 szt.	szt.	12,00
27	VIII. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
28	Humusowanie trawników gr. 10 cm	m3	450,00

