



Elewacja północno wschodnia



Elewacja południowo wschodnia



Elewacja południowo wschodnia
(bez ścian oporowych)

- 1 - beton
2 - płyty cementowo włóknowe
3 - stolarka drzwiowa stalowa kolor gradient w odcieniach szarości
4 - siatka stalowa, panel ogrodzeniowy 123 x 250 cm, gr. drutu 6-8mm, wielkość oczka 10-12 x 6-8cm, ocynkowane ogniowo, słupki 4x6cm, ocynkowane ogniowo z podstawą umożliwiającą montaż do atyki budynku lub bloczka betonowego.
5 - nasyp stabilizowany roślinnością płozącą
6 - gabiony (siatka metalowa ocynkowana) wypełnione ziemią w osłonie geowłókniny, roślinność pnąca
7 - gabion stalowy z wypełnieniem kamiennym, granitowym 50-150mm