

GMINA WIELICZKA
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

K O M U N I K A T

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie:

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I, na działkach 689/1, 690/1, 690/2 obręb Kokotów i Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Grabiu

Zamawiający – Gmina Wieliczka, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1 informuje, że zwrócono się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ).

Działając na podstawie art. 284 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z wyjaśnieniami SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania (dalej „strona internetowa”).

I. Wyjaśnienia treści SWZ

1. Pytania z dnia 07.03.2023 r.:

Zestaw pytań do części drugiej postępowania "Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Śledziejowicach etap I":

1) Co wchodzi w skład 1 kpl. urządzeń sportowych (pozycja nr 175 dodana do przedmiaru robót)? Jakie minimalne parametry dane urządzenie ma spełniać?

Odpowiedź:

W skład wyposażenia wchodzi:

a. drabinki gimnastyczne – 17 sztuk

- szerokość: 90 cm
- głębokość: 10 cm
- mocowanie do ściany
- kolor: naturalne drewno
- boki drabinki wykonane z drewna iglastego sosnowego lakierowanego 3-krotnie, szczeble ze specjalnej sklejki równoległotarstwowej 3 x 3,8 cm
- normy PN-EN 12346:2001 i PN-EN 913:2008 oraz DIN EN 7910

b. kosze do koszykówki – 2 szt.

- tablica o wymiarach 180x105 cm, wykonana ze szkła akrylowego o grubości 10mm
- rama metalowa wykonana z profili stalowych 50x40x2 mm oraz 30x20x3 mm
- rama wzmocniana blachami gorącowalcowanymi o grubości 5mm
- konstrukcja uchylna, składana w bok, wysięg od 100 do 160 cm
- płyta szklana mocowana do ramy za pomocą śrub mocujących
- tablica zgodnie z przepisami wykończona białą taśmą
- obręcz mocowana bezpośrednio do ramy tablicy

c. słupki uniwersalne do siatkówki wraz z siatką – 1 kpl.

- słupki wykonane z profili aluminiowych, owalnych 75x116 mm, wzmocnionych, mocowane w tulejach
- mechanizm naciągowy śrubowy, przesuwany z zastosowaniem mimośrodów
- 5 punktów mocowania siatki do naciągu na każdym słupku
- rama podłogowa wraz z dekle

d. kosze boczne treningowe – 4 szt.

- mocowanie ściennie
- tablica o wymiarach 116x77 cm, wykonana z poliwęglanu o gr. 24 mm
- obręcz uchylna o wymiarach Ø45 cm x 17,5 mm, z siatką

e. elektroniczna tablica wyników – 1 szt.

- wymiary 1300x1000x65 mm

- wyświetlane parametry (czas rzeczywisty, wskaźnik zatrzymania czasu, czas gry z dokładnością do 0,1 sek, wskaźnik zagrywki, wynik gry, numer części meczu, faule drużynowe, przerwy na żądanie, wynik w setach, koniec czasu akcji)
- sygnał dźwiękowy
- obudowa PVC, płyta czołowa – poliwęglan anty-refleksyjny, odporny na uderzenia piłką
- sterowanie przewodowe lub bezprzewodowe

2) Prosimy o podanie minimalnych parametrów dodanego do przedmiaru wyposażenia np. tablice multimedialne T1?

Odpowiedź:

Minimalne parametry tablic multimedialnych T1:

- minimalny wymiar powierzchni roboczej 150x122 cm
- pozycjonowanie w podczerwieni
- powierzchnia tablicy stalowa, lakierowana, matowa, suchościeralna, magnetyczna
- sposób obsługi poprzez pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik
- czujniki nacisku IR

3) Jaki minimalne parametry są stawiane dodanym tapetom akustycznym, którymi mają zostać wyłożone ściany?

Odpowiedź:

Okładzina-tapeta akustyczno-termiczna z higienicznego filamentowego włókna szklanego, średnica filamentu pow. 5 mikronów, struktura klasyczna lub żakardowa o gramaturze 460 g/m² wzór 233 (dopuszczalne odchylenie wagi +/-15% wg. PN EN 12127), okładzina zaopatrzona fabrycznie w warstwę akustyczno-termiczną po stronie spodniej, zaimpregnowana i prepigmentowana w kolorze bieli tytanowej, klasa odporności przeciwpożarowej Bs1d0 wg. PN EN 13501-1:2010, produkt spełniający wymagania dla materiałów budowlanych wg. PN EN 15102:2007+A1:2011 (unijna deklaracja CE + właściwości użytkowych produktu CPR), produkt nadający się do stosowania w jednostkach szpitalnych (atest higieniczny PZH lub adekwatny potwierdzający zgodność z Rozp. Min. Zdrowia z 26.03.2019r.), brak emisji substancji rakotwórczych LZO wg. dyrektywy unijnej 67/548/EWG (atest VOC), wsp. oporu paroprzepuszczalności SD= 0.03m, szerokość produktu 960mm (+/-10mm), grubość produktu ok. 3mm, wsp. akustyczny alpha W =0.25 (h) wg. raportu z badania wg. PN EN ISO 354 oraz wg. PN EN ISO 11654, rzeczywiste pochłanianie dźwięków:

w zakresie:	alpha p (rzeczywisty wsp. pochłaniania, tłumienia dźwięku)
100, 125, 160 Hz	0.00
200, 250, 315 Hz	0.05
400, 500, 630 Hz	0.15
800, 1000, 1250 Hz	0.25
1600, 2000, 2500 Hz	0.40
3150, 4000, 5000 Hz	0.70

Wsp. NCR =0.20, opór przenikania ciepła R = 0,06 [m²*K/W] wg. PN EN 12667:2001-05.

- Farba finiszująca:

higieniczna, wodnodispersyjna, jednokomponentowa farba poliakrylowa (lateksowa), w klasie 1 ścieralności na mokro wg. PN EN 13300, klasa 1 krycia, matowa, z atestem higienicznym PZH dla szpitalnictwa i lub obiektów użyteczności publicznej, odporność na zmywanie i szorowanie na mokro, odporność na czyszczenie mechaniczne oraz dezynfekowanie (wg. potrzeby). Malować 2krotnie.

- Pozostałe materiały:

- grunt do podłoża: stosować grunt adekwatny do danego rodzaju podłoża.
- klej do tapet: klej dyspersyjny (zmodyfikowana skrobia) do ciężkich tapet z włókien szklanych.
- narożniki profilowe: profile podtapetowe PCV-U do naroży zewnętrznych, długość min. 2.6m,
- klej ogólnomontażowy: szybkoschnący klej do narożnika, np. klej ogólnomontażowy, atest higieniczny PZH.

4) W odpowiedzi nr 5 z „Komunikatu z dnia 03.03.2023r.” Zamawiający wskazał parametry siedzisk z dopiskiem „...zgodnie z pozycją 170 przedmiaru. Zaktualizowano przedmiar w pozycji 170” jednak w przedmiarze pod tym numerem wprowadzono pozycję pod nazwą „Zabudowy meblowe” w ilości 189m². Czy zabudowy meblowe są przedmiotem zamówienia? Jeżeli tak prosimy o wskazanie parametrów. Czy siedziska na trybunach są przedmiotem zamówienia zgodnie z opisanymi wcześniej parametrami? Jeżeli tak prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Zabudowy meblowe nie wchodzi w zakres opracowania.

Omawiany etap obejmuje montaż i dostawę siedzisk na widownię w ilości 326 sztuk zgodne z opisem. Przedmiar uzupełniono – usunięto pozycję 170 natomiast wprowadzono poz. 172. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar robót na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

5) Czy dodana przez Zamawiającego kanalizacja deszczowa (dział 7.7 przedmiaru) obejmuje swoim zakresem kanalizację deszczową w drodze wewnętrznej, która jest poza zakresem opracowania? Czy tylko kanalizację deszczową opadową wokół budynku wraz ze zbiornikami retencyjnymi? Czy obmiar w pozycji nr 186 przedmiaru, pn: „Rurociąg z rur PCV o średnicy zewnętrznej 200cm łączone na wcisk” jest prawidłowy? Na PZT ciężko namierzyć 1691,33mb orurowania, czy jakiś zakres robót nie jest ujęty na PZT a będzie konieczny do wykonania? Prosimy o udostępnienie profili podłużnych kanalizacji deszczowej, która ma zostać wyceniona.

Odpowiedź:

Droga do szkoły będzie drogą publiczną i łącznie z uzbrojeniem podziemnym będzie objęta innym postępowaniem. W zakres kanalizacji deszczowej wchodzi również wewnętrzna część prowadzona pod podłogą na gruncie. Element widoczny w projekcie instalacji sanitarnych (rys. S4). Rury spustowe z dachów spięte są pod posadzką, a następnie odprowadzenie wody deszczowej poza budynek, do zbiorników retencyjnych.

Obmiar pozycji dot. kanalizacji deszczowej skorygowano, nowa wartość to 380,85 mb.

6) Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o konieczne do wykonania zbiorniki retencyjne.

Odpowiedź:

Przedmiar uzupełniono o zbiorniki przy okazji odpowiedzi na poprzednie pytania.

2. Pytania z dnia 08.03.2023 r.:

Zapytania do postępowania przetargowego Szkoła w Śledziejowicach.

1. Na rzucie parteru pomiędzy salą gimn pom.0.12 i pom. 08 pokój instruktorów zaznaczono w ścianie oszklony otwór – brak sprecyzowania co to jest i brak w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź:

Opisany wyżej element jest to okno zapewniające instruktorom podgląd sali.

Jego podstawowe parametry to:

- skrzydło stałe aluminiowe z panelem szklanym
- wymiar w świetle wykończonego otworu: 2000 x 1000 mm
- rama z profili aluminiowych w kolorze RAL 7016
- hp = 100 cm
- klasa odporności ogniowej – EI60
- okno zabezpieczone osłoną z siatki

Zestawienie stolarki skorygowano (rys A.17 – poz. O16.1).

2. Analogicznie na rzucie II piętra drzwi D9 EI60 są osadzone obok zestawu szklanego - brak sprecyzowania co to jest i brak w zestawieniu stolarki.

Odpowiedź:

Drzwi D9 są elementem mocowanym w ścianie osłonowej. Zestawienie stolarki skorygowano (rys A.15).

3. W ścianie rozgraniczającej etap I i II na parterze są osadzone drzwi D5.1 i D12, a na piętrze drzwi D12. Czy na tym etapie należy je montować? I jak należy wykończyć tę ścianę, która docelowo będzie ścianą wewnętrzną, a teraz jest zewnętrzną?

Odpowiedź:

Na parterze należy zamontować wszystkie z wymienionych powyżej drzwi. Drzwi D12 na piętrze w osi 4 nie należy montować na tym etapie. Ścianę należy wykończyć jako przedłużenie ściany zewnętrznej SZ2, rozpiętej w osi 4, pomiędzy osiami D i F. Rzędne wykończenia według elewacji południowej (rys. A.09), tj. do 3m wysokości deska elewacyjna PVC, powyżej 3m – tynk.

4. W odpowiedzi nr5 z dnia 03.03 Zamawiający potwierdza montaż siedzisk na widowni, zgodnie z poz.170 przedmiaru. W poz.170 jest : zabudowa meblowa 189m2 Proszę podać ile szt krzesłek ma być zamontowane.

Odpowiedź:

Omawiany etap obejmuje montaż i dostawę siedzisk na widownię w ilości 326 sztuk zgodnie z opisem. Przedmiar uzupełniono (poz. 172).

5. *W pozycji 175 przedmiaru jest: dostawa i montaż- urządzenia sportowe. Proszę sprecyzować o jakie urządzenia chodzi i podać specyfikację.*

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1 z dnia 07.03.2023 r. zamieszczoną w niniejszym komunikacie.

II. Zmiana treści SWZ

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 uPzp zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) na skutek czego:

1. Punkt 7.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu TZO):
*7.1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **15.04.2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.*
2. Punkt 9.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu składania ofert):
*9.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć do dnia **17.03.2023 r.** do godziny: **10:00.** Złożenie oferty następuje poprzez jej umieszczenie na platformazakupowa.pl, pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/wieliczka>.*
3. Punkt 10.1. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu otwarcia ofert):
*10.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.03.2023 r.** o godz. **10:30.***
4. Punkt 21.2. SWZ przyjmuje brzmienie (zmiana terminu wniesienia wadium):
*21.2. Wadium należy wnieść do dnia **17.03.2023 r.** do godz. **10:00** i musi ono być utrzymywane nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.*

W załączeniu:

Część II - Przedmiar robót zaktualizowany z dniem 09.03.2023 r.

Zestawienie stolarki – A.15

Zestawienie stolarki - A.17

**Zastępca Burmistrza
ds. Inwestycji
mgr inż. Piotr Krupa**

Dokument podpisano elektronicznie