
PRZEDMIAR ROBÓT

nazwa inwestycji: **Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkółki leśnej.**
adres inwestycji: **województwo kujawsko-pomorskie; powiat świecki; gmina Drzycim; obręb Sierosław.**
numery
ewidencyjne działek: **5243 obręb Sierosław.**
branża: **drogowa**
inwestor: **Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebciny, Trzebciny 30,
89-505 Małe Gacno**
Kategoria obiektu: **XXV**
Jednostka
ewidencyjna: **041403_2.0014**
Nr projektu: **319-2701**

L.p.	Funkcja	Imię i Nazwisko nr uprawnień	Data	Podpis
1.	Projektował	mgr inż. Marcin Michałajko nr upr. POM/0266/POOD/10 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej	14.03.2024	

Przechlewo, marzec 2024

ADRES DO KORESPONDENCJI
ul. Młyńska 51A, 77-320 Przechlewo
e-mail: amj.budownictwo@gmail.com
www.amjbudownictwo.pl
tel.: 888 247 054

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 D- d.1	01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.14	km km	 0.14	
				RAZEM	0.14
2 D- d.1	01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grub.do 20 cm za pomocą spycharek. 960	m ² m ²	 960.00	
				RAZEM	960.00
2		PODBUDOWY			
3 D- d.2	04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 695	m ² m ²	 695.00	
				RAZEM	695.00
4 D- d.2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 270.73	m ² m ²	 270.73	
				RAZEM	270.73
5 D – d.2	04.05.01	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20 cm. Kruszywo kategorii C50/30 695+136.5*0.5	m ² m ²	 763.25	
				RAZEM	763.25
6 D - d.2	04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej - grub.warstwy po zag. 5 cm. 695+136.5*0.5	m ² m ²	 763.25	
				RAZEM	763.25
3		NAWIERZCHNIE			
7 D- d.3	10.03.01	Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych o wym. 300x150x15 cm 695	m ² m ²	 695.00	
				RAZEM	695.00
4		POBOCZA			
8 D – d.4	04.05.01	Nawierzchnia z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm- pobo- cza 270.73	m ² m ²	 270.73	
				RAZEM	270.73
5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 D- d.5	06.01.01	Plantowanie skarp mechanicznie w gruncie kat. I-III 300	m ² m ²	 300.00	
				RAZEM	300.00