

Przedmiar Robót

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali lekcyjnej
 ADRES INWESTYCJI : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 12
 INWESTOR : Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie
 ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Paweł Gatkowski
 DATA OPRACOWANIA : 2024-05-06

NARZUTY

VAT [V] 23.00 % $\Sigma(R+M+S)$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 2024-05-06

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych z 2 warstw desek otynkowanych - rozbranie ścianek działowych z płyt k-g na ruszcie stalowym	m ²		
d.1	0438-04	(3.67+3.64+1.35+2.80+3.35+1.05+1.90+1.27+1.78+2.20+0.80+1.25+0.90)*	m ²	89.30	
	analogia	3.44			
				RAZEM	89.30
2	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z desek nieotynkowanych - rozbranie sufitów podwieszanych z płyt k-g na ruszcie stalowym	m ²		
d.1	0440-05	9.15*6.06	m ²	55.45	
	analogia			RAZEM	55.45
3	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej - płytki ceramiczne na ścianach łazienki	m ²		
d.1	0821-08	(3.18+1.78+2.20+3.00)*2.23	m ²	22.66	
				RAZEM	22.66
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²		
d.1	0812-05	1.78*3.18	m ²	5.66	
				RAZEM	5.66
5	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	9.15*6.06-5.66	m ²	49.79	
				RAZEM	49.79
6	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych białych	m ²		
d.1	0439-02	9.15*6.06	m ²	55.45	
				RAZEM	55.45
7	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0353-11	2.00*3	m	6.00	
				RAZEM	6.00
8	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 2 km wraz z opłatą za utylizację gruzu	m ³		
d.1	0109-09	(89.30*0.12)+(55.45*0.05)+(22.66*0.02)+(5.66*0.02)+(55.45*0.03)	m ³	15.72	
	0109-10			RAZEM	15.72
9	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1	0234-06	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
10	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - brodzik z kabiną	kpl.		
d.1	0234-07	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
11	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1	0234-08	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
12	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0141-01	2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
13	KNR-W 4-02	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
d.1	0142-01	3.00	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
14	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakręcanych	kpl.		
d.1	1133-01	6.00	kpl.	6.00	
				RAZEM	6.00
2		Roboty podłogowe			
15	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB III gr. 25 mm	m ²		
d.2	4007-03	55.45	m ²	55.45	
				RAZEM	55.45
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - wykładzina obiektowa gr. 2 mm wraz z cokołami	m ²		
d.2	1123-02	55.45+((9.15+6.06)*2*0.10)	m ²	58.49	
				RAZEM	58.49
17	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.2	1123-04	58.49	m ²	58.49	
				RAZEM	58.49
3		Roboty tynkarsko - malarskie			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.3 0323-04 analogia	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapety wewnętrzne granitowe gr. 3 cm	szt.		
		4.00	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
19	KNR K-04 d.3 0305-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		9.15*6.06	m ²	55.45	
				RAZEM	55.45
20	KNR K-04 d.3 0305-08	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na stropach	m ²		
		Krotność = 3	m ²	55.45	
		9.15*6.06			
				RAZEM	55.45
21	KNR K-04 d.3 0305-01	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		(9.15+6.06)*2*3.50	m ²	106.47	
				RAZEM	106.47
22	KNR K-04 d.3 0305-07	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²		
		Krotność = 3	m ²	106.47	
		106.47			
				RAZEM	106.47
23	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - farbami lateksowymi	m ²		
		106.47+55.45	m ²	161.92	
				RAZEM	161.92
24	KNR-W 2-02 d.3 1036-04 analogia	Boazerie panelowe - odbojnica ścienna poliuretanowa samoprzylepna szer. 21 cm	m ²		
		14.00*0.21	m ²	2.94	
				RAZEM	2.94
25	NNRNKB d.3 202 1622a-01 analogia	Montaż rolet wewnętrznych dzień/noc - wsp. dla R=10	m ²		
		(1.96*2.55*3)+(1.38*1.75)	m ²	17.41	
				RAZEM	17.41
4		Roboty instalacyjne			
26	KNR-W 2-15 d.4 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1.00	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR-W 2-15 d.4 0117-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
28	KNR-W 2-15 d.4 0133-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur miedzianych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2.00	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
29	KNR-W 2-15 d.4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym na szafce wiszącej	kpl.		
		1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
30	KNR-W 4-03 d.4 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		((9.00+6.00)*2)+(2.50*12)+(5.00*3)	m	75.00	
				RAZEM	75.00
31	KNR-W 4-03 d.4 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
		75.00	m	75.00	
				RAZEM	75.00
32	KNR-W 5-08 d.4 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle	szt.		
		11.00	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
33	KNR-W 5-08 d.4 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		11.00	szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
34	KNR-W 5-08 d.4 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach na podłożu innym niż beton	m		
		100.00	m	100.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100.00
35	KNR-W 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR-W 5-08 d.4 0309-01	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 końcowych 10.00	szt. szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
37	KNR-W 5-08 d.4 0511-09 analogia	Montaż na gotowym podłożu paneli LED 72W, 4000K, 7200lm 9.00	kpl. kpl.	9.00	
				RAZEM	9.00
5		Wyposażenie sali lekcyjnej			
38	kalk. własna	Dostawa monitora interaktywnego 86" 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
39	kalk. własna	Dostawa laptopa 17" 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	kalk. własna	Dostawa tablicy magnetycznej ceramicznej białej 170x100 cm 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	kalk. własna	Dostawa stołu szkolnego 2-osobowego rozmiar "6" kolor blatu buk, kolor stała-szary 9.00	szt. szt.	9.00	
				RAZEM	9.00
42	kalk. własna	Dostawa stołu szkolnego 2-osobowego rozmiar "5" kolor blatu buk, kolor stała-szary 6.00	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
43	kalk. własna	Dostawa krzesła szkolnego rozmiar "6" kolor zielony 18.00	szt. szt.	18.00	
				RAZEM	18.00
44	kalk. własna	Dostawa krzesła szkolnego rozmiar "5" kolor zielony 12.00	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
45	kalk. własna	Dostawa biurka szkolnego z szafka i szufladami dla nauczyciela 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	kalk. własna	Dostawa fotela biurowego obrotowego 1.00	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
47	kalk. własna	Dostawa zestawu regałów szkolnych 1.00	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00