


## PRZEKRÓJ

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Spacerowa w miejscowości Sulejów - wzmocnienie istniejącej nawierzchni asfalto-betonowej warstwą z mieszanek mineralo-bitumicznych – odcinek ok. 230,00 mb. Działka drogowa nr 365, 333/3 obr. 17 miasto Sulejów.



### ① Konstrukcja nawierzchni jezdni

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa – warstwa ścieralnej grubości 4 cm na warstwie wyrównawczej grubości 2cm wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni
- Pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm

### ② Konstrukcja nawierzchni chodnika

- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni

### ③ Konstrukcja nawierzchni zjazdu

- Kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm
- Istniejąca podbudowa z kruszywa łamanego
- Istniejące warstwy konstrukcyjne jezdni