

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

**Pielęgnacja pasów ppoż. i wałów ppoż. na terenach administrowanych przez 25. WOG
– Część IV – Wykonanie i pielęgnacja pasów przeciwpożarowych - rejon Suwałki.**

1. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: m. Suwałki, rejon Płociczno

1.1 Rodzaj prac do wykonania:

- mineralizacja pasów ppoż. o szerokości 5 metrów na długości 4 390 m o łącznej powierzchni 2,195 ha poprzez: orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać glebogryzarką ręczną,
- przeorany pas należy oczyścić z chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt poza teren kompleksu wojskowego,
- usuwanie wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek z całej powierzchni ogrodzeń usytuowanych na pasach przeciwpożarowych i wzdłuż pasów.

1.2 Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie – od 21.04.2025 r. do 30.04.2025 r.

II etap w terminie – od 01.08.2025 r. do 15.08.2025 r.

III etap w terminie – od 01.10.2025 r. do 17.10.2025 r.

Pomiędzy etapami musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.

1.3 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

- 1) Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, wykoszonych lub wyoranych traw, krzewów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonywanie usługi.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00-15.30, w piątki od 7.00- 13.00.
- 3) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi.
- 4) Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
- 5) Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.
- 6) Wykonana usługa musi być potwierdzona protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokoły odbioru usługi z wykonania każdego etapu są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt.
- 7) Odbiór usługi (każdego etapu) zostanie przeprowadzony w ostatnim dniu realizacji każdego z etapów, chyba że Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wcześniej.
- 8) Usługi powinny być realizowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2. Miejsce wykonania przedmiotu umowy: Strzelnica m. Suwałki

2.1 Rodzaj prac do wykonania:

- wykonanie i mineralizacja pasów ppoż. wzdłuż ogrodzenia po wewnętrznej stronie, po wewnętrznej i zewnętrznej stronie, i na terenach przyległych do wału strzelnicy, o szerokości 5 metrów i szacunkowej długości 2 222 m (powierzchnia 1,1 ha) poprzez:
 - a) usunięcie karp, ilość: 16 szt.,
 - b) orkę ciągnikiem z pługiem przyczepnym na głębokości 25-30 cm i przebronowanie broną talerzową, a w miejscach niedostępnych pas należy przeorać globogryzarką ręczną,
- przeorany pas należy oczyścić z usuniętych karp, chwastów, samosiej i zalegających gałęzi, które Wykonawca wywozi na własny koszt,
- usunięcie wszelkiej wrastającej roślinności, chwastów i samosiejek z całej powierzchni ogrodzeń usytuowanych na pasach przeciwpożarowych i wzdłuż pasów.

2.2 Częstotliwość wykonywania zabiegów:

I etap w terminie – od 21.04.2025 r. do 30.04.2025 r.

II etap w terminie – od 01.08.2025 r. do 15.08.2025 r.

III etap w terminie – od 01.10.2025 r. do 17.10.2025 r

Pomiędzy etapami musi być zachowany co najmniej 45 dniowy odstęp czasowy.

2.3 Szczegółowe warunki realizacji zamówienia.

- 1) Pasy i wały przeciwpożarowe na dzień odbioru muszą być oczyszczone z gałęzi, samosiejek, wykoszonych lub wyoranych traw, krzewów itp. oraz dużych kamieni uniemożliwiających wykonywanie usługi.
- 2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.00-15.30, w piątki od 7.00- 13.00.
- 3) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego lub osoba przez niego wyznaczona wskaże Wykonawcy miejsce realizacji usługi.
- 4) Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.
- 5) Pracownicy Wykonawcy przed przystąpieniem do realizacji usługi zostaną zapoznani przez przedstawiciela Użytkownika lub osobę przez niego upoważnioną z uregulowaniami dotyczącymi wstępu na obszar chroniony, z systemem przepustkowym, zakazami lub nakazami obowiązującymi na danym terenie, w tym używania telefonów komórkowych, wykonywania zdjęć, przyjmowania interesantów itp.
- 6) Wykonana usługa musi być potwierdzona protokołem odbioru. Brak zatwierdzonego protokołu będzie równoznaczny z niewykonaniem usługi. Protokoły odbioru usługi z wykonania każdego etapu są podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. Wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia czynności Wykonawca zamówienia wykonuje na własny koszt.
- 7) Odbiór usługi (każdego etapu) zostanie przeprowadzony w ostatnim dniu realizacji każdego z etapów, chyba że Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru wcześniej.
- 8) Usługi powinny być realizowane zgodnie z przepisami ochrony środowiska i bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia ludzi.