

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Jabłonka  
ADRES INWESTYCJI : Teren Gminy Jabłonka  
INWESTOR : Gmina Jabłonka  
ADRES INWESTORA : ul. 3-go Maja 1, 34-480 Jabłonka  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA; KOD CPV 45.31.61.10-9

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Jabłonna</b>					
<b>1</b>		<b>Wymiana opraw oświetleniowych na terenie gminy Jabłonna</b>			
<b>1.1</b>		<b>Infrastruktura oświetleniowa</b>			
1	KNNR 9 d.1.1 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego oraz wysięgników	kpl.		
		500	kpl.	500,000	
				RAZEM	500,000
2	KNNR 5 d.1.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa ośw. drogową o mocy 19,5W	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3	KNNR 5 d.1.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa ośw. drogową o mocy 29W	szt.		
		417	szt.	417,000	
				RAZEM	417,000
4	KNNR 5 d.1.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa ośw. drogową o mocy 60W	szt.		
		64	szt.	64,000	
				RAZEM	64,000
5	KNNR 5 d.1.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa ośw. drogową o mocy 129W	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
6	KNNR 5 d.1.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - słup ŻN (dł. 1,5 m, wys. 0 m, montaż na szczycie)	szt.		
		256	szt.	256,000	
				RAZEM	256,000
7	KNNR 5 d.1.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - słup E (dł. 1,5 m, wys. 0 m, montaż na szczycie)	szt.		
		62	szt.	62,000	
				RAZEM	62,000
8	KNNR 5 d.1.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - słup E (dł. 2 m, wys. 0,5 m, montaż na szczycie)	szt.		
		80	szt.	80,000	
				RAZEM	80,000
9	KNNR 5 d.1.1 1002-02	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie - słup ŻN (dł. 2 m, wys. 0,5m, montaż na szczycie)	szt.		
		102	szt.	102,000	
				RAZEM	102,000